



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

VIA PROCESSO

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 308/2019
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA E A EMPRESA DUNAS
ENGENHARIA LTDA.**

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ nº 11.285.036/0001-85, a seguir denominados CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, BRUNO MÁRCIO MOREIRA DE ALMEIDA, portador do CPF nº 063.467.425-98, e pela Secretária Municipal de Saúde, NÁDIA CRISTINA DIAS DUARTE, portadora do CPF nº 683.673.416-00, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto Nº: 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa DUNAS ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. da Lagoa, nº 249- Bairro Kennedy, Santa Luzia – MG CEP 33.015-595, Tel. (31) 3641-5421, e-mail dunas.construir@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.189.614-0001-70, neste ato representada pelo Sr. ALDEMAR SILVA, RG M-3.627.504, inscrito no CPF sob o nº. 657.960.046-20, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº: 308/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de **4,77%** (quatro vírgula setenta e sete por cento) ao valor originário do contrato, tendo em vista, a necessidade de acréscimos quantitativos na planilha orçamentária da Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde Bonanza.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 8.457,10** (Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos) de que trata a cláusula primeira do presente termo, conforme planilha (ANEXO).

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, ao **Contrato nº 308/2019**, cujo valor global é de **R\$177.266,39** (Cento e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos), passará para o valor global de **R\$185.723,49** (Cento e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

MANUT.AMPL.E FORT. ATENÇÃO PRIMARIA SUS
04.001.002.10.301.2049 2162
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 159 Ficha: 1429

NADIA I
DIAS DI
TOME:6
600
Assinado de
por NADIA I
DUARTE
TOME:6836;
Dados: 2021
19:37:32 -03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE e CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 14 de janeiro de 2021.


BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

NADIA CRISTINA DIAS
DUARTE TOME:68367341600

Assinado de forma digital por NADIA
CRISTINA DIAS DUARTE
TOME:68367341600
Dados: 2021.01.14 19:38:10 -03'00'

NÁDIA CRISTINA DIAS
DUARTE TOMÉ
Secretária Municipal de Saúde


ALDEMAR SILVA
Dunas Engenharia Ltda.

TESTEMUNHAS

1. NOME:
2. NOME:

CPF:
CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

ANEXO

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Total S / BDI	Pr. Total C / BDI	AGRESCIM	VALOR ACHÉSCIMO	DECRÉ SIGMO	VALOR DECRÉSCIMO	Valor Total	Pr. Total C / BDI
		TOTAL GERAL												
1	74209/001	SERVIÇOS PRELIMINARES					45.009,40	52.874,31		242,63				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	249,01	304,98	1.892,16	1.828,76					6,00	2.072,39
1.2	EP-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/M ES		3,00	3,67	1.094,05	1.829,76	24,00	88,08			24,00	1.829,76
1.3	AND-FAC-011	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2		5,26	6,44	71,92		24,00				24,00	154,56
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					126,20			154,56				
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5%	UN	1,00	3.679,43		3.679,43	2.643,82		407,01				3.080,83
3		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA					3.679,43	2.643,82	1,00	407,01				2.081,66
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,65	31,168	38,17	868,75	1.082,33		1.938,33			3,35	127,87
3.2	DEM-AL-A-005	REMOÇÃO DE ALAMBRIADO	M2	78,70	7,8321	9,59	616,39	754,89			78,70	754,89		0,00
3.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,65	15,24	18,66	25,15	30,80	10,35	193,18			12,00	223,97
3.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	74,250	0,80	0,98	59,17	72,47	287,75	465,05			362,00	353,30
3.5	DEM-PI-S-055	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	13,00	10,13	12,40	131,63	161,20	98,00	1.216,21			111,00	1.376,41
4		ALVENARIA					14.254,69	17.457,72						3.686,99
4.1	87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	143,26	45,7517	56,03	6.554,39	8.027,16		139,90		7.838,89	3,36	188,27
4.2	98527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREENSÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	2,56	72,98	99,37	186,82	228,80					2,56	228,80
4.3	98536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	25,80	41,24	50,50	1.055,69	1.292,90					25,80	1.292,90
4.4	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	79,87	6,39	7,88	510,77	626,54					79,87	626,54
4.5	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	55,26	4,14	5,07	228,86	280,28					55,26	280,28

OBRA: REFORMA UBS BONANZA
 LOCAL: ESTRADA DO BANANAL, 1208-B, BONANZA-SANTA LUZIA-CEP:33045/000
 Planilha Orçamentária
 EMPRESA: DUNAS ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

SETOP OUT-2018 - SINAPI JAN-2019
 BDI 22,47%
 Santa Luzia, 13 de fevereiro de 2020

BDI
 1,22

Aldemair Siqueira
 CREA: 197128/D

LOTTANE (A) Ousso C&E
 Engenharia Civil
 CREA: 22936/Mat. 372
 Prefeitura de Santa Luzia

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

4.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COBAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,56	303,39	371,56	776,69	951,21				2,56	951,21
4.7	73943/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPECO COM 30% DE PEDRA DE MAO AF. 06/2017	M3	19,20	257,37	315,20	4.941,48	6.051,84		19,20	6.051,84		11.661,93
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	10,55	3,80	4,65	40,05	49,04					49,04
5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERI	M2	10,55	20,86	25,54	220,05	269,49					269,49
5.3	-	ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE	M2	21,01	45,68	55,94	959,73	1.175,38	124,99	6.992,42		146,00	8.167,80
5.4	ED-50732	REJUNTAMENTO EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2		17,76	21,75			146,00	3.175,60		146,00	3.175,60
6		PISO											
6.1	IMP-CAM-006	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 3,0 CM	M2	31,20	22,93	28,09	3.014,05	3.548,21		7.314,13	1.020,76		9.841,97
6.2	PIS-CER-015	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE	M2	31,20	43,21	52,92	1.348,17	1.651,10					1.651,10
6.3	94999	REJUNTAMENTO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF. 07/2016	M2	13,00	64,11	78,52	833,48	1.020,76		13,00	1.020,76		
6.4	ED-9319	PISO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPa, COM TELAS SOLDADAS EM VIBRADOR, 61, ACABAMENTO POLIDOMINANTE, VELZERO, ESP. 5 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2		48,46	59,35		1.651,10					1.651,10
6.5	ED-61096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M²		24,43	29,92			18,50	553,51		18,50	553,51
6.6	ED-50771	RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M		7,49	9,18	116,84		15,60	143,21		15,60	143,21
7		ESQUADRIA					5.692,63	6.899,29					4.906,27
7.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	39,74	48,67	39,74	48,67					48,67
7.2	CP-03	REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA MADEIRA	UN	1,00	32,03	39,22	32,03	39,22					39,22
7.3	CP-01	PORTÃO EM GRADIL DE METALON, FORNECIMENTO E INST	M2	9,02	350,074	428,74	3.157,67	3.867,20					3.867,20

Aldemir Silva
 CREA: 197128/D

Lotaria Nacional de Engenharia Civil
 CREA: 229376 / Mat. 357
 Prefeitura de Santa Luzia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

11.2	COB-TEL-046	COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,70	38,21	46,79	1.363,98	1.670,47	23,30	1.090,25			59,00	2.760,72
11.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 08/2016	M		31,37	38,42	-	-	24,00	922,05			24,00	922,05
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
12.1	LIM-CAL-005	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	44,21	4,59	5,82	2.609,97	3.073,96	-	859,04			-	3.084,71
12.2	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	37,99	46,52	202,72	248,28	17,00	790,84			23,00	1.069,97
12.3	DIV-PED-015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E-3CM, INCLUSIVE FERRELAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	0,88	434,44	532,06	382,31	488,21	-	-			-	488,21
12.4	74209/001	REFLETOR HETANGULAR FECHADO COM LAMPADA	M2	6,00	249,01	304,96	1.494,05	1.829,76	-	-			-	1.829,76
12.5	74246/1	VAPOR METALICO 400 W	UN	1,00	202,98	248,58	202,98	248,58	-	-			1,00	248,58
12.6	85383	REMOÇÃO DE CALHAS/CHAPIM/RUFO E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAS	M		2,32	2,84	-	-	24,00	68,19			24,00	68,19
TOTAL										26.363,77	TOTAL	17.906,67		88,19

Ademir Siqueira
 CREA: 197128/D

Leirany Cardoso de Deus
 Engenheira Civil
 CREA: 228376 / Mat. 32216
 Prefeitura de Santa Luzia