



PERFIL DO EIXO
ESC.1: 200



VISTAS DOS MUROS
ESC.1: 200

Tabela de Volumes - Corte e Aterro - BOA ESPERANÇA								
PERFIS	Estaca	Áreas		Somatórios Áreas		Semi-distância Estacas	Volumes	
		Corte	Aterro	Σ Corte	Σ Aterro		Corte	Aterro
1	0+0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2	0+5,00	0,90	0,03	0,90	0,03	2,50	2,25	0,08
3	0+10,00	0,00	1,35	0,90	1,38	2,50	2,25	3,45
4	0+15,00	0,00	1,60	0,00	2,95	2,50	0,00	7,38
5	1+0,00	2,04	0,00	2,04	1,60	2,50	5,10	4,00
6	1+5,00	7,30	0,00	9,34	0,00	2,50	23,35	0,00
7	1+10,00	23,11	0,00	30,41	0,00	2,50	76,03	0,00
8	1+15,00	45,03	0,00	68,14	0,00	2,50	170,35	0,00
9	2+0,00	50,97	0,00	96,00	0,00	2,50	240,00	0,00
10	2+5,00	51,72	0,00	102,69	0,00	2,50	256,73	0,00
11	2+10,00	42,47	0,00	94,19	0,00	2,50	235,48	0,00
12	2+13,43	1,83	0,00	44,30	0,00	1,72	75,97	0,00
Totais							1.087,50	14,90

OBRA BOA ESPERANÇA		
	Corte	Aterro
Área (m²)	590,88	145,16
Geométrico (m³)	1.087,50	14,90
Limpeza *	-118,18	+29,03
Volume Útil	969,32	43,93
Compactação **	-	+4,39
Totais	969,32	48,32
Excedente	921,00	
Empréstimo	-	
Excedente a ser transportado ***	1.197,30	

* A limpeza foi estimado em 20 cm;
** A compactação foi estimado em 10%;
*** Para o excedente ou empréstimo a ser transportado foi considerado 30% de empolamento.

LEGENDA:

CORTE

ATERRO

CURVAS DE NÍVEL

EIXO DOS PERFIS

ACESSO EXISTENTE

CONTENÇÕES

ÁREAS PLANAS

RAMPAS

PLANTA GERAL
ESC.1: 200

CARIMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

REQUERENTE

RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SIMONE DOS SANTOS COIMBRA
TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS NO PROJETO, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO RIT

PROPRIETÁRIO:
AMPLIA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO: APROVAÇÃO INICIAL
USO: MULTIFAMILIAR

CAU/MG
152304/D

CNPJ
22.674.098/0001-03

FOLHA
1/2

PROJETO
PLANTA GERAL DA TERRAPLENAGEM