



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039909-94/2017	Nº SICONV 843855/2017/ME/	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	MUNICÍPIO / UF Santa Luzia - MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO									295.301,08	
1.			REFORMA LONDRINA					-	295.301,08	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	8.285,98	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	318,78	BDI 1	390,41	2.342,46	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	CP-37	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	324,00	0,49	BDI 1	0,60	194,40	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	8,00	339,84	BDI 1	416,20	3.329,60	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MES	4,00	493,90	BDI 1	604,88	2.419,52	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.728,86	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	8.760,40	BDI 1	10.728,86	10.728,86	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	13.830,21	
1.3.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.280,80	5,15	BDI 1	6,31	8.081,85	RA
1.3.2.	SINAPI	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013	M3	127,00	12,81	BDI 1	15,69	1.992,63	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	CP-38	COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 21 KN/M	M2	313,50	9,78	BDI 1	11,98	3.755,73	RA
1.4.			ARQUIBANCADA					-	34.545,78	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	33,06	54,39	BDI 1	66,61	2.202,13	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	CP-41	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, EM CONCRETO USINADO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.	M2	136,80	100,62	BDI 1	123,23	16.857,86	RA
1.4.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	189,00	47,25	BDI 1	57,87	10.937,43	RA
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	CP-45	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 20 MM.	M2	174,00	21,34	BDI 1	26,14	4.548,36	RA
1.5.			DRENAGEM					-	18.767,09	
1.5.1.	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	44,00	2,19	BDI 1	2,68	117,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039909-94/2017	Nº SICONV 843855/2017/ME/	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	MUNICÍPIO / UF Santa Luzia - MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO									295.301,08	
1.5.2.	SINAPI	73816/1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	110,00	27,31	BDI 1	33,45	3.679,50	RA
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	CP-38	COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL - BIDIM OP-30	M2	198,00	9,78	BDI 1	11,98	2.372,04	RA
1.5.4.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	17,60	75,43	BDI 1	92,38	1.625,89	RA
1.5.5.	COMPOSIÇÃO	CP-29	CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,12	179,82	BDI 1	220,23	8.835,63	RA
1.5.6.	COMPOSIÇÃO	CP-39	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO	M3	17,60	87,71	BDI 1	107,42	1.890,59	RA
1.5.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,80	22,78	BDI 1	27,90	245,52	RA
1.6.			FECHAMENTO					-	191.909,84	
1.6.1.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	133,88	322,66	BDI 1	395,16	52.904,02	RA
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	CP-20	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA.	M2	510,93	122,56	BDI 1	150,10	76.690,59	RA
1.6.3.	COMPOSIÇÃO	CP-20	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA.	M2	384,80	122,56	BDI 1	150,10	57.758,48	RA
1.6.4.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,67	656,21	BDI 1	803,66	4.556,75	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	15.507,47	
1.7.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,98	382,42	BDI 1	468,35	13.572,78	RA
1.7.2.	COMPOSIÇÃO	CP-43	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS.	U	1,00	269,17	BDI 1	329,65	329,65	RA
1.7.3.	COMPOSIÇÃO	CP-42	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,48	69,65	BDI 1	85,30	40,94	RA
1.7.4.	COMPOSIÇÃO	CP-46	ESCADA EM CONCRETO NÃO ARMADO, UNSINADO, FCK = 20 MPA, MOLDADA IN LOCO.	M3	0,57	1.328,09	BDI 1	1.626,51	927,11	RA
1.7.5.	SINAPI	87469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	8,50	61,19	BDI 1	74,94	636,99	RA
1.8.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.725,85	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039909-94/2017	Nº SICONV 843855/2017/ME/	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	MUNICÍPIO / UF Santa Luzia - MG	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO									295.301,08	
1.8.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	997,60	1,41	BDI 1	1,73	1.725,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI-07-2018 E SETOP 04-2018

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Luzia - MG
Local

quinta-feira, 9 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Jose Carlos Monteiro Mata da Silva
CREA/CAU: 56180/D
ART/RRT: 14201900000005134195

RECURSO
↓