

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA E.M. MIGUEL
Planilha Orçamentária

Santa Luzia, 08 de Março de 2019.

BDI 1 22,07% BDI 2 25,00%

SETOP AGO-2018 - SINAPI SET-2018 - SUDECAP SET-2018

1 ONERADA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Tota S / BDI	Pr. Total C / BDI
1.		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS						1.756,84
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	318,78	388,91	1.434,51	1.750,10
		SUBTOTAL						1.750,10
2.		ADMINISTRÇÃO LOCAL						
2.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.557,37	7.999,99	13.114,74	15.999,98
		SUBTOTAL						15.999,98
3.		COBERTURA						
3.1	CP-TE LH-MET	MANUTENÇÃO EM TELHADO DE TELHA METÁLICA, INCLUSIVE RECOLOCAÇÃO DE TELHA (REAPROVEITAMENTO), INCLUSO	M2	184,95	15,30	18,67	2.829,74	3.452,28
		SUBTOTAL						3.452,28
4.		ALVENARIA - VEDAÇÃO						
4.1	07.03.05	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 15 CM. A REVESTIR	M2	13,30	41,16	50,22	547,43	667,86
		SUBTOTAL						667,86
5.		IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.2	09.07.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA) TRACO 1:3. ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIK-1 OU EQUIVALENTE	M2	184,95	34,31	41,86	6.345,63	7.741,67
		SUBTOTAL						7.741,67
6.		REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS						
6.1		PISO						
6.1.1	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3. ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	184,95	29,68	36,21	5.489,32	6.696,97
		SUBTOTAL						6.696,97
6.2		PAREDE						
6.2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	184,95	7,64	9,32	1.413,02	1.723,88
		SUBTOTAL						1.723,88
6.3		TETO						
6.3.3	MERCADO	TELA DE PROTEÇÃO	M2	50,00	15,99	19,51	975,39	975,39
		SUBTOTAL						975,39
		SUBTOTAL						9.396,24
7.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
7.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	52,37	63,89	209,48	255,57
7.2	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	69,04	84,23	207,12	252,69
7.3	MERCADO	LUMINÁRIA DE ALUMINIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA	un	6,00	105,93	129,23	635,58	775,41
7.4	CP-MAN-ELE	MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA, INCLUSO CABO, RASGO, ELETRODUTO, MÃO DE OBRA E ENCARGOS.	UN	8,00	51,07	62,31	408,56	498,44
7.5	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	22,46	27,40	44,92	54,80
7.6	11.60.03	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA	UN	3,00	30,25	36,91	90,75	110,72
7.7	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 P	UN	4,00	32,10	39,16	128,40	156,65
7.8	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 P	UN	3,00	28,81	35,15	86,43	105,44
		SUBTOTAL						2.209,71
8.		PINTURA						
8.1	79460	PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS	m²	298,67	43,09	52,77	12.869,69	15.761,51
8.2	73924/3	PINTURA ESMALTE PARA A ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS	m²	149,34	22,44	27,48	3.351,19	4.104,20
		SUBTOTAL						19.865,71
9.		OUTROS						
9.1	ED-50575	FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAU EM PEDRA - FAIXA APICADA	M	12,00	4,67	5,70	56,04	68,37
		SUBTOTAL						68,37
10		DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA						
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	459,85	2,09	2,55	961,09	1.172,53
		SUBTOTAL						1.172,53
VALOR TOTAL						R\$	62.331,19	