



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA PONTE NO BAIRRO FECHO

LOCAL: 19°44'14,3"S 43°49'37,5"W

Planilha Orçamentária

Santa Luzia, 06 de julho de 2019

BDI 1 23,38%

BDI 2 25,00%

SETOP OUT-2018 - SINAPI JAN-2019

1 ONERADA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Tota S / BDI	Pr. Total C / BDI
1. PONTE - BAIRRO FECHO									
1.1. SERVIÇOS									
									271.715,09
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	311,29	384,07	1.867,74	2.304,42
1.1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 5% ACORDÃO 2622/2013 - TCU	UN	1,00	11.011,31	13.585,75	11.011,31	13.585,75
1.1.3	SINAPI	89913	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	120,00	16,39	20,22	1.966,80	2.426,40
1.1.4	Composição	COMPOSIÇÃO	DEMOLOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (88316 SERENTE x 13 + PEDREIRO 88309 x 1,3)	M3	4,00	218,75	269,89	875,00	1.079,56
1.1.5	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00	3,74	4,61	22,44	27,66
1.1.6	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	6,00	5,82	7,18	34,92	43,08
1.1.7	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	378,00	512,68	632,54	193.793,04	239.100,12
1.1.8	SINAPI	83729	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	M2	378,00	15,20	18,75	5.745,60	7.087,50
1.1.9	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	210,00	23,39	28,86	4.911,90	6.060,60
VALOR TOTAL							R\$		271.715,09

Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretario de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

José Carlos Monteiro Mata da Silva
Mat. 32.239 – CREA 56.180/D
Superintendente de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia