



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

**OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA RUA DAS GOIABEIRAS NO BAIRRO BOM DESTINO**

**LOCAL: 19°49'32,2"S 43°50'00,9"W**

**Planilha Orçamentária**

Santa Luzia, 06 de julho de 2019

BDI 1 23,38%

BDI 2 25,00%

SETOP OUT-2018 - SINAPI JAN-2019

1 ONERADA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Total S / BDI	Pr. Total C / BDI
<b>1.</b>			<b>RUA DAS GOIABEIRAS</b>						
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS</b>						<b>111.791,09</b>
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	311,29	384,07	1.867,74	2.304,42
1.1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 5% ACORDÃO 2622/2013	UN	1,00	4.528,17	5.586,86	4.528,17	5.586,86
1.1.3	SINAPI	85331	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	200,00	1,14	1,41	228,00	282,00
1.1.4	SINAPI	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	135,00	0,33	0,41	44,55	55,35
1.1.5	SINAPI	89913	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	50,00	16,39	20,22	819,50	1.011,00
1.1.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,00	58,39	72,04	1.459,75	1.801,00
1.1.7	SICRO	2003409	DESCIDA D'ÁGUA EM DREGARUS DAD-03	M	10,00	204,46	252,26	2.044,60	2.522,60
1.1.8	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	150,00	512,68	632,54	76.902,00	94.881,00
1.1.9	SINAPI	83729	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	M2	100,00	15,20	18,75	1.520,00	1.875,00
1.1.10	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	51,00	23,39	28,86	1.192,89	1.471,86
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$</b>		<b>111.791,09</b>

-----  
**Bruno Marcio Moreira Almeida**  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia  
Secretário de Obras  
Mat. 32.163 - Oficial

-----  
**José Carlos Monteiro Mata da Silva**  
Mat. 32.239 – CREA 56.180/D  
Superintendente de Obras  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia