



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA RUA DOS COQUEIROS NO BAIRRO BOM DESTINO

LOCAL: 19°48'07,8"S 43°49'52,0"W

Planilha Orçamentária

Santa Luzia, 06 de julho de 2019

BDI 1 23,38%

BDI 2 25,00%

SETOP OUT-2018 - SINAPI JAN-2019

1 ONERADA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Total S / BDI	Pr. Total C / BDI
1.			RUA DOS COQUEIROS - BAIRRO BOM DESTINO						
1.1.			SERVIÇOS						259.847,77
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	311,29	384,07	384,07	2.304,42
1.1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 5% ACORDÃO 2622/2013	UN	1,00	10.530,38	12.992,38	12.992,38	12.992,38
1.1.3	SINAPI	85331	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	200,00	1,14	1,41	1,41	282,00
1.1.4	SINAPI	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	135,00	0,33	0,41	0,41	55,35
1.1.5	SINAPI	89913	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	225,00	16,39	20,22	20,22	4.549,50
1.1.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,00	58,39	72,04	72,04	1.801,00
1.1.7	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	24,00	3,74	4,61	4,61	110,64
1.1.8	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	36,00	5,82	7,18	7,18	258,48
1.1.9	SICRO	2003409	DESCIDA D'ÁGUA EM DREGARUS DAD-03	M	10,00	204,45	252,25	252,25	2.522,50
1.1.10	SINAPI	91073	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2	30,00	90,21	111,30	111,30	3.339,00
1.1.11	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	350,00	512,68	632,54	632,54	221.389,00
1.1.12	SINAPI	83729	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	M2	200,00	15,20	18,75	18,75	3.750,00
1.1.13	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	225,00	23,39	28,86	28,86	6.493,50
VALOR TOTAL							R\$		259.847,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA: RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DA RUA DOS COQUEIROS NO BAIRRO BOM DESTINO

LOCAL: 19°48'07,8"S 43°49'52,0"W

Planilha Orçamentária

Santa Luzia, 06 de julho de 2019

BDI 1 23,38%

BDI 2 25,00%

SETOP OUT-2018 - SINAPI JAN-2019

1 ONERADA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Total S / BDI	Pr. Total C / BDI
------	-------	--------	-----------	-------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

José Carlos Monteiro Mata da Silva
Mat. 32.239 – CREA 56.180/D
Superintendente de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia