

		UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
<b>CP-01</b>	<b>PILAR DE MADEIRA 15X15 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	14,76	14,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	20,67	20,67
35275	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,000	83,92	251,76
				<b>TOTAL</b>	<b>287,19</b>

		UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
<b>CP-02</b>	<b>PINTURA ESMALTE EM TETO, BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS</b>	<b>M2</b>			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089	14,76	1,31
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,244	20,58	5,02
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,160	29,15	4,66
				<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>

\_\_\_\_\_  
**Itamar Rezende de Magalhães**  
**Engenheiro Orçamentista- Secretaria de Obras**  
**CREA 44122/D(VISTO) – Mat. 33.387**

\_\_\_\_\_  
**Bruno Márcio Moreira Almeida**  
**Secretário de Obras**  
**Mat. 32.163 - Oficial**