


Lista de Materiais		
Alimentação	Metals	
	Registro esfera VS compacto soldável PVC 20 mm	2 pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' água 20 mm - 1/2"	2 pç
	Joelho 45 soldável 20 mm	2 pç
	Joelho 90° soldável 20 mm	4 pç
	Luva soldável 20 mm	2 pç
	Tubos 20 mm	14,24 m
	FoFo - Linha predial	
	Tubo ponta - bolsa 100 mm	2,89 m
Ventilação	PVC Esgoto	
	Joelho 90 50 mm	10 pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	34,87 m
	Tê sanitário 50 mm -50 mm	1 pç
	Metals	
Água fria	Registro esfera VS compacto soldável PVC 50 mm	7 pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água 50 mm - 1,1/2"	7 pç
	Bucha de redução sold. longa 50 mm - 25 mm	3 pç
	Joelho 45 soldável 25 mm	5 pç
	50 mm	10 pç
	Joelho 90° soldável 25 mm	11 pç
	50 mm	23 pç
	Luva soldável 25 mm	13 pç
	50 mm	5 pç
	Tubos 25 mm	56,70 m
	50 mm	125,45 m
	Tê 90 soldável 50 mm	5 pç
	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm	22 pç

Legenda
○ Joelho 90- coluna
⊗ Registro esfera VS compacto soldável - RE
⊞ Te sanitário- superior

CONVENÇÕES	RT:			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER</div> <div>CONTEÚDO DA PRANCHA:</div> <div>UBS - INDUSTRIAL AMERICANO Hidrossanitário</div> <div>ESCALA: INDICADA DATA: 21/02/2019 FOLHA: 01/09</div>
	PROJETISTA: DAA			SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	
	QUADRO DE REVISÕES					
	REVISÃO 1:	REVISÃO 2:	REVISÃO 3:			
	APROVADO:	APROVADO:	APROVADO:	SUPERINTENDENTE DE OBRAS	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA CREA/MG 56.180 D	