



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: NOVA CONQUISTA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
COMPOSICAO	COMP-01	RECOMPOSIÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM	M2	-	-	30,39
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,600	-	0,38
SINAPI	1351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 * M, E = 6 MM	UN	0,227	-	4,88
SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,150	-	1,49
SINAPI	5333	OLEO DE LINHACA	L	0,022	-	0,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	-	16,57
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	-	6,59

COMPOSIÇÃO	CP-REMO	REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE	M2		73,16	76,49
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794	18,42	20,71
SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,66656	17,88	19,47
SETOP EDI	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	13,3312	3,20	3,20
SINAPI	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	0,66656	0,85	0,89

COMPOSIÇÃO	CP - GRADIL	GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE INSTALADO EM VALA DE 30X40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO	M	INDICE	P. UNIT	347,07
SUDECAP	13.38.30	GRADES GRADIL NYLOFOR H=2.43M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	1,0000	-	340,05
SUDECAP	04.19.13	CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇÃO E ARRIMO 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MÃO	M3	0,0192	-	310,14
SUDECAP	03.17.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,5M	M3	0,0192	-	40,77
SUDECAP	03.23.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	0,0640	-	4,48

COMPOSIÇÃO	MURO DIVISA	MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM, CHAPEU, E ESTACA BROCA ABERTA. H=250CM	M		315,36	336,95
SUDECAP	40.07.10	CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMOCONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.	M3	0,12	278,15	295,92
SUDECAP	40.10.19	CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.	M3	0,028	404,74	429,79
SUDECAP	40.20.11	FORMA E ESCORAMENTOFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)	M2	0,375	16,47	18,22
SUDECAP	40.22.30	ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO	KG	3,92	8,19	8,56
SUDECAP	40.30.36	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE	M2	2,31	45,13	48,22
SUDECAP	40.32.09	MOVIMENTO DE TERRAESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M	M3	0,213	60,35	67,95
SUDECAP	40.32.22	MOVIMENTO DE TERRAREGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	0,4	3,98	4,48
SUDECAP-I	76.10.01	CHAPEU PRE MOLDADO MURO LARGURA 20CM COMPRIM.1.25M	M	1	9,70	9,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,395	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,716	13,38	14,88
SUDECAP	40.22.10	ACO CA-50, D <= 12.7MM - CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO	KG	3,74	8,21	8,58
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,093	262,81	268,42

COMPOSIÇÃO	CP-BANCO	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN		2.898,94	3.069,27
SUDECAP	40.14.21	CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC,LANCADO EM ESTRUTURACONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA	M3	1,2	424,00	450,57
SETOP EDI	ED-48358	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM	U	1	351,26	360,05
SUDECAP	40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	108	8,21	8,58
SETOP EDI	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,68	39,17	41,68
SETOP EDI	ED-50734	FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 3/8" (USO INTERNO)	M	21,4	16,03	17,66
SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	6	58,61	62,86

COMPOSIÇÃO	CP-RB TETO	REBOCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA.	M2		35,48	38,47
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0213	405,26	421,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,389	13,38	14,88
SINAPI-I	7161	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	1,2	4,28	4,28

COMPOSICAO	CP-POR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 100x210cm	UN		703,64	718,10
SINAPI-I	4989	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1	200,10	200,10
SINAPI	91288	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1	140,44	148,61
SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1	316,42	320,67
SINAPI	91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2	23,34	24,36

COMPOSICAO	CP-FECH	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN		71,61	76,47
SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1	48,20	50,31
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,002	16,68	18,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	13,38	14,88

COMPOSIÇÃO	CP-VASO	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN		638,98	641,43
SINAPI-I	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1	5,60	5,60
SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1	633,38	635,83
SETOP EDI	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	U		25,16	25,62

COMPOSIÇÃO	CP-BAN1	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN		388,30	408,06
SUDECAP-I	63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,02	72,80	72,80
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10	0,37	0,37
SINAPI-I	37412	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	1	156,30	156,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	13,38	14,88
SINAPI-I	13984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	UN	1	29,09	29,09
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	9,53	9,75
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	29,98	30,41

COMPOSIÇÃO	CP-BAN2	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN		417,86	437,62
SUDECAP-I	63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,02	72,80	72,80
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10	0,37	0,37
SINAPI-I	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	1	185,86	185,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	13,38	14,88
SINAPI-I	13984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	UN	1	29,09	29,09
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	9,53	9,75
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	29,98	30,41

COMPOSIÇÃO	CP-CAD	CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			435,47	437,38
COTAÇÃO	COTA-1	CADEIRA ESCAMOTEAVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1	419,50	419,50
SETOP EDI	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,5	13,38	14,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,57	20,88

COMPOSICAO	CP-CXDAGUA	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN.		1.138,92	1.169,26
SINAPI-I	67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	7,01	7,01
SINAPI-I	68	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2	12,03	12,03
SINAPI-I	87	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	11,04	11,04
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4	4,50	4,50
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3	3,02	3,02
SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	1,37	1,37
SINAPI-I	7140	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	2,59	2,59
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5	2,33	2,33
SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2	5,23	5,23
SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1	26,28	26,28
SINAPI-I	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	12,76	12,76
SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	790,47	790,47
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7	13,87	15,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7	18,17	20,47

COMPOSIÇÃO	CP-CONS	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA POTÁVEL. DUPLA RETENÇÃO.	UN		133,48	141,10
COTAÇÃO	COTA-2	PONTO DE CONSUMO COMPLETO DE AR COMPRIMIDO	UN	1	69,58	69,58
SETOP EDI	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2	13,38	14,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,57	20,88

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial