



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: UBS SANTA RITA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. DESONERADO | CUSTO UNIT. NÃO DESONER. |
|------------|-----------|---|---------|---------|------------------------|--------------------------|
| COMPOSIÇÃO | CP TAP | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCL. PINTURA - REPOSIÇÃO DO TAPUME DANIFICADO - REAPROVEITANDO ESTRUTURA EXISTENTE | M2 | | 28,90 | 31,42 |
| SINAPI-I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0,6 | 0,64 | 0,64 |
| SINAPI-I | 1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0,277 | 21,48 | 21,48 |
| SINAPI-I | 5061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,15 | 9,90 | 9,90 |
| SINAPI-I | 5333 | OLEO DE LINHACA | L | 0,022 | 21,53 | 21,53 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 18,42 | 20,71 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 19,69 | 21,98 |
| COMPOSIÇÃO | CP-REMO | REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE | M2 | | 73,16 | 76,49 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9794 | 18,42 | 20,71 |
| SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0,66656 | 17,88 | 19,47 |
| SETOP EDI | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 13,3312 | 3,20 | 3,20 |
| SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 0,66656 | 0,85 | 0,89 |
| COMPOSIÇÃO | CP-GRADIL | GRADIL NYLOFOR H=2,43M - INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COM POSTE INSTALADO EM VALA DE 30x40 PREENCHIDA COM CONCRETO CICLÓPICO | M | | 341,28 | 347,06 |
| SUDECAP | 13.38.30 | GRADEGRADIL NYLOFOR H=2,43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 1 | 334,74 | 340,05 |
| SUDECAP | 04.19.13 | CONCRETO CICLÓPICO LANÇADO EM FUNDAÇÃO E ARRIMO 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | 0,0192 | 291,91 | 310,14 |
| SUDECAP | 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALASH <= 1,5 M | M3 | 0,0192 | 36,21 | 40,77 |
| SUDECAP | 03.23.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 0,064 | 3,98 | 4,48 |
| COMPOSIÇÃO | CP-ATERRO | MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO(DMT=15KM) | M3 | | 22,61 | 22,99 |
| SETOP ROD | RO-41087 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO) | M3 | 1 | 5,68 | 5,88 |
| SETOP ROD | RO-41338 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | M3XKM | 18,21 | 0,93 | 0,94 |
| COMPOSIÇÃO | CP-EXAUST | EXAUSTOR ELÉTRICO PARA BANHEIRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | | 440,78 | 457,82 |
| COTAÇÃO | COTA-4 | Kit Exaustores Para Banheiro (Ambiente) DB Ventokit 80 (Indicado para até 5 M²) | UN | 1 | 241,05 | 241,05 |
| SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016 | UN | 1 | 141,60 | 152,28 |
| SETOP EDI | ED-50708 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 32MM A 50MM (1.1/4" A 2") | M | 4 | 7,38 | 8,24 |
| SINAPI | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015 | M | 4 | 6,13 | 6,74 |
| SINAPI | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF. 05/2015 | UN | 1 | 4,09 | 4,57 |
| COMPOSIÇÃO | CP-BAN2 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) LISA (COM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, SIFÃO FLEXÍVEL, ENGATE EM INOX E TORNEIRA CROMADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | | 417,86 | 437,62 |
| SUDECAP-I | 63.05.05 | AREIA LAVADA COM FRETE | M3 | 0,02 | 72,80 | 72,80 |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 10 | 0,37 | 0,37 |
| SINAPI-I | 1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | 1 | 185,86 | 185,86 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18,57 | 20,88 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5 | 13,38 | 14,88 |
| SINAPI-I | 13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UN | 1 | 29,09 | 29,09 |
| SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | UN | 1 | 9,53 | 9,75 |
| SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | UN | 1 | 29,98 | 30,41 |
| COMPOSIÇÃO | CP-CAD | CADEIRA ESCAMOTEÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | 435,47 | 437,38 |
| COTAÇÃO | COTA-1 | CADEIRA ESCAMOTEÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 419,50 | 419,50 |
| SETOP EDI | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0,5 | 13,38 | 14,88 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 18,57 | 20,88 |
| COMPOSIÇÃO | CP-CAIXA | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | | 1.113,15 | 1.143,49 |
| SINAPI-I | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' ÁGUA | UN | 1 | 7,01 | 7,01 |
| SINAPI-I | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' ÁGUA | UN | 2 | 12,03 | 12,03 |
| SINAPI-I | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' ÁGUA | UN | 1 | 11,04 | 11,04 |
| SINAPI-I | 119 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0,4 | 4,50 | 4,50 |
| SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) | UN | 0,3 | 3,02 | 3,02 |
| SINAPI-I | 3536 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1,37 | 1,37 |
| SINAPI-I | 7140 | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2,59 | 2,59 |
| SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1,5 | 2,33 | 2,33 |
| SINAPI-I | 9869 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 5,23 | 5,23 |
| SINAPI-I | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 26,28 | 26,28 |
| SINAPI-I | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALAO PLÁSTICO | UN | 1 | 12,76 | 12,76 |
| SINAPI-I | 34640 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 764,70 | 764,70 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,7 | 13,87 | 15,51 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,7 | 18,17 | 20,47 |

Bruno Márcio Moreira Almeida

Secretário de Obras

Mat. 32.163 - Oficial

