

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CP-01	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN		3.614,14	3.637,00
SUDECAP-I	83.11.26	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1	3.422,44	3.422,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	13,38	14,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,57	20,88
COMPOSIÇÃO	CP-05	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN		2.912,10	2.934,96
SUDECAP-I	83.11.27	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1	2.720,40	2.720,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	13,38	14,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,57	20,88
COMPOSIÇÃO	CP-06	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN		3.131,49	3.154,35
SUDECAP-I	83.11.28	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1	2.939,79	2.939,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	13,38	14,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,57	20,88
COMPOSIÇÃO	CP-07	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN		1.657,66	1.680,52
SUDECAP-I	83.11.29	SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)	UN	1	1.465,96	1.465,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	13,38	14,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	18,57	20,88
COMPOSIÇÃO	CP-08	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2		52,83	53,20
SUDECAP-I	89.34.08	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	25	1,90	1,90
SINAPI-I	25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,1	1,61	1,61
SINAPI-I	25963	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,15	0,09	0,09
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3	0,68	0,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	13,38	14,88
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	17,91	20,11
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U		7.268,00	8.296,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	36,34	41,48
COMPOSIÇÃO	CP-09	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	U		114,16	710,58
SETOP-I	MATED-12801	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO	CJ	1	0,00	586,87
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,135	246,79	246,79
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,135	52,93	58,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,38	14,88
SETOP EDI	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	M3	0,135	72,73	81,04
COMPOSIÇÃO	CP-10	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM	U		83,99	358,11
SETOP-I	MATED-12800	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45CM	U	1	0,00	265,73
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,054	246,79	246,79
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,054	52,93	58,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,38	14,88
SETOP EDI	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER	M3	0,054	72,73	81,04
COMPOSIÇÃO	CP-11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3		36,04	76,94
SETOP-I	MATED-11200	COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCÁVEL 250 A 275PCM	U	2	0,00	11,93
SETOP-I	MATED-11201	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO TIPO ATLAS COPCO 27 A 44KG INCLUSIVE CONJUNTO DE MANGUEIRAS (2 X 15M)	U	5	0,00	2,36
SETOP-I	MATED-11962	Ponteiro para rompedor (comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm)	U	0,01	0,00	108,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,38	14,88
COMPOSIÇÃO	CP-12	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2		9,56	13,06
SETOP-I	MATED-11199	Martelete elétrico 1,13 HP	U	0,56	0,00	2,36

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SETOP-I	MATED-11962	Ponteiro para rompedor (comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm)	U	0,01	0,00	108,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	18,57	20,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	13,38	14,88

27/12/2019
Data

Responsável Técnico: José Carlos Moteiro Mata da Silva
CREA/CAU: 56.180/D-MG

