LEGENDA

PV / CA — PV - POÇO DE VISITA - ÁGUAS PLUVIAIS	CA - CAIXA DE AREIA COM GRELHA 15x15 cm
CA - CAIXA DE AREIA SEM GRELHA	CA - CAIXA DE AREIA COM GRELHA 40x40 cm
AP / ø — INDICA TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	RA — RALO ABACAXI
INDICA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	CT — COTA DE TOPO
	CF — COTA DE FUNDO
	CA — CAIXA DE AREIA
	PV — POÇO DE VISITA
	Øxxx ---> — SENTIDO DO FLUXO DA TUBULAÇÃO

NOTAS

01 - TODOS OS RALOS HEMISFÉRICOS SERÃO EM FERRO FUNDIDO;

02 - A DECLIVIDADE DAS CALHAS DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ DE 0,5%;

03 - A TUBULAÇÃO FLÉXIVEL PARA DRENAGEM SERÁ DO TIPO CORRUGADO.

04 - TUBULAÇÃO NÃO INDICADA: PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.
01	04/2020	REVISÃO DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ANÁLISE	A. MELO	A. MELO

REVISÃO

EMPRESA

TERA
e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDEREÇO

UMEI - TIPO C

RUA UIRAPURU S/N, - SANTA LUZIA/MG

DENOMINAÇÃO DO DESENHO HIDRÁULICO

DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL
PLANTA BAIXA

FOLHA

APL-01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : MAR/2020
ESCALA : INDICADA
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 10/2019

FASE
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
TERA

ARQUIVO
UMEI TIPO C - DRENAGEM-R01