

750

Estaca	0	1	2	3	4	5	6	7
Distância	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
Cotas do Terreno	770,837	773,951	775,813	775,714	775,656	775,511	775,262	775,007	773,529
Cotas do PROJETO	771,000	772,900	772,900	772,900	772,900	772,900	772,900	772,900	772,948
Elementos Horizontais	L = 38,735								

Estaca	+0,000	+3,735
Distância	0,000	38,735

PLATÔ



750

Estaca	0	1	2	3	4	5	5+2,187
Distância	0,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	52,187
Cotas do Terreno	766,310	766,736	767,966	769,117	769,540	771,387	772,016	773,044	773,181
Cotas do Projeto	766,310	766,736	768,197	769,281	769,658	771,119	771,598	772,580	772,900
Elementos Horizontais	L = 27,415			L = 15,862		L = 8,910			

Estaca	+0,000	+7,415	+3,278	+2,187
Distância	0,000	27,415	43,278	52,187
Elementos Verticais	+0,000 / 0,000 — 4,26% em 10,00	+0,000 / 10,000 — 14,61% em 42,19	+2,187 / 52,187
Super-Elevação			

RUA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.

REVISÃO

EMPRESA

TERA

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDEREÇO

CRAS E CURUMIN PALMITAL

RUA LUCIA VIANA PAIVA S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINAÇÃO DO DESENHO PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PERFIS LONGITUDINAIS, RUA E PLATÔ

FOLHA

TER-01/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : JAN/2021

ESCALA : INDICADA

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

-

FASE

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

TERA

ARQUIVO

PERFIL LONGITUDINAL_REV_003 (1)