

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
OBJETO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS						Data Base: TOP 04/2021	
CÓDIGO: 6.4.4		SERVIÇO: LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM						UNIDADE: M2	
CÓD. AUXILIAR:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								0,00	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR			UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE		CUSTO HORÁRIO	
				CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				0,0000	
				CUSTO HORÁRIO TOTAL					
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)		1				(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C		0,0000	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS			UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	
ED-50256	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M			M2	1,050000	100,84		105,88	
10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM			M2	1,000000	14,84		14,84	
				(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				120,7220	
1) Insumos: SINAPI-MG									
2) Composição referencial: SINAPI-MG:									
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)		120,7220	
						BDI 26,07%		31,4711	
						PREÇO UNITÁRIO TOTAL		152,1900	
Responsável: 0									