

Prer. Santa Luzia



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº: 013/2022	Data de Início: 18/01/2022	Valor Contrato: R\$ 2.296.197,27
Contratada: MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.: 31/01/2022	Valor Aditivo: R\$ 571.815,12
Objeto: Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.: 365 dias	Valor Contrato + Aditivo: R\$ 2.868.012,39
	Prazo Aditivado: 0 dias	% do Aditivo do contrato: 24,90%
Local: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Data de Término do contrato: 18/01/2023	AGRESCIMENTO: SUPRESSÃO:
	24,90%	R\$ 571.815,12
		0,00%
		R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMENTO:			SUPRESSÃO:			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/IBDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/IBDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1.1			SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 401.264,70		R\$ 401.264,70		R\$ 121.586,68		R\$ -		R\$ -
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ -		R\$ -		R\$ 33.417,20		R\$ -		R\$ -
1.1.1			CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/20134 - 6,23%	%	1,00	R\$ 143.053,08	R\$ 143.053,08	0,23	R\$ 33.417,20		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE OBRA			R\$ -		R\$ 158.893,01		R\$ 53.131,03		R\$ -		R\$ -
1.2.1	SUDECAP	01.03.02	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	2,00	R\$ 329,15	R\$ 658,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.2	SETOP	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 422,92	R\$ 422,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.3	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 680,76	R\$ 680,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.4	SETOP	ED-50148	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UN	3,00	R\$ 10.510,13	R\$ 31.530,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.5	SUDECAP	40.60.50	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 544,23	R\$ 544,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.6	SUDECAP	40.60.70	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II	UN	1,00	R\$ 837,93	R\$ 837,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.7	SUDECAP	01.02.12	BARRACAO DE OBRA - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I	UN	1,00	R\$ 4.681,85	R\$ 4.681,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.8	SUDECAP	40.60.55	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO I	UN	1,00	R\$ 217,34	R\$ 217,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.9	SUDECAP	01.02.20	BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO SANITARIA TIPO I	UN	1,00	R\$ 6.826,95	R\$ 6.826,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.10	SUDECAP	40.60.58	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO ELETRICA - SANITARIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 295,28	R\$ 295,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.11	SUDECAP	40.60.71	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 1.259,21	R\$ 1.259,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.12	SUDECAP	01.02.25	BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 5.189,82	R\$ 5.189,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2.13	SUDECAP	40.60.61	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 255,90	R\$ 255,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAM 05.412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.640/0001-44

(Handwritten signature)

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA M 112/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LOREZ STÓRIA PORTO ORVEIRA - MATRÍCULA 34882

Pref. Santa Luzia



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	AGRESCIMENTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			AGRESCIMENTO			SUPRESSÃO			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI D E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI D E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
1.2.14	SUDECAP	40.60.74	SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALACAO HIDROSANITARIA - REFETORIO I E II	UN	1,00	R\$ 401,60	R\$ 401,60							R\$ -
1.2.15	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	89,30	R\$ 79,85	R\$ 7.130,60							R\$ -
1.2.16	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M2	88,00	R\$ 202,17	R\$ 17.790,96	193,73	R\$ 39.165,38					R\$ -
1.2.17	SINAPI	97637	REMOCAO DE TAPUME/CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	88,00	R\$ 2,57	R\$ 226,16	193,73	R\$ 497,87					R\$ -
1.2.18	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2880,00	R\$ 26,00	R\$ 74.880,00							R\$ -
1.2.19	SINAPI	97062	COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	71,55	R\$ 7,00	R\$ 500,85							R\$ -
1.2.20	SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCACAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÉS	227,70	R\$ 15,14	R\$ 3.447,37	369,00	R\$ 5.586,66					R\$ -
1.2.21	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	113,85	R\$ 9,79	R\$ 1.114,59	92,25	R\$ 903,13					R\$ -
1.2.22	SETOP	ED-4019	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	PRA1		R\$ 1.168,00	R\$ 37.200,94	6,00	R\$ 6.977,99					R\$ -
1.3.1	SETOP	ED-4845	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	64,20	R\$ 176,44	R\$ 11.327,44	29,29	R\$ 5.167,22					R\$ -
1.3.2	SETOP	ED-4844	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	51,00	R\$ 99,98	R\$ 5.098,98							R\$ -
1.3.3	SETOP	ED-48479	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	30,00	R\$ 18,07	R\$ 542,10							R\$ -
1.3.4	SUDECAP	02.15.01	REMOCAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO	M	30,00	R\$ 9,02	R\$ 270,60							R\$ -
1.3.5	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA	M3	118,20	R\$ 37,87	R\$ 4.476,23	110,03	R\$ 4.166,71					R\$ -
1.3.6	SETOP	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	118,20	R\$ 39,66	R\$ 4.687,81	110,03	R\$ 4.363,66					R\$ -
1.3.7	SINAPI	98527	REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.A.F_05/2018	UN	4,00	R\$ 181,41	R\$ 725,64	5,00	R\$ 907,05					R\$ -
1.3.8	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.A.F_05/2018	UN	4,00	R\$ 128,55	R\$ 514,20	5,00	R\$ 642,75					R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREA-MG 5-4424
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 97.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 5-4424

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA ESTÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

Prof. Santa Luzia e Contas

1º ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATO Nº: 013/2022	Data de Início: 18/01/2022
Contratada: MF ENGENHARIA EIRELI	Valor Contrato: R\$ 2.296.197,27
Objeto: Realização da aplicação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Valor Aditivo: R\$ 571.815,12
Local: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Valor Contrato + Aditivo: R\$ 2.868.012,39
	% do Aditivo do contrato: 24,90%
	ACRESCIMTO: SUPRESSÃO: R\$ 0,00


ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/VIDE DESCONTO	VALOR TOTAL C/VIDE DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
1.3.9	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M2	1420,00	R\$ 3,02	R\$ 4.288,40		R\$ -				R\$ -
1.3.10	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1420,00	R\$ 0,37	R\$ 525,40		R\$ -				R\$ -
1.3.11	SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	222,00	R\$ 1,77	R\$ 392,94		R\$ -				R\$ -
1.3.12	SUDECAP	03.13.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM	M3KM	2220,00	R\$ 1,96	R\$ 4.351,20		R\$ -				R\$ -
1.3.13	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M3		R\$ 57,05		276,75	R\$ 15.787,99				R\$ -
1.3.14	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M2		R\$ 22,05		93,96	R\$ 2.072,21				R\$ -
1.3.15	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M2		R\$ 3,12		93,96	R\$ 292,98				R\$ -
1.3.16	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2		R\$ 16,05		48,00	R\$ 770,16				R\$ -
1.3.17	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2		R\$ 18,08		48,00	R\$ 867,72				R\$ -
1.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 62.117,67					R\$ -
1.4.1	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	577,00	R\$ 4,16	R\$ 2.400,32		R\$ -				R\$ -
1.4.2	SUDECAP	03.13.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM	M3KM	8010,00	R\$ 1,96	R\$ 15.699,60		R\$ -				R\$ -
1.4.3	sudecap	03.15.01	ATERRO COMPACTADO - COM ROLO VIBRATORIO	M3	430,00	R\$ 5,04	R\$ 2.167,20		R\$ -				R\$ -
1.4.4	SETOP	ED-51103	ESCAVAÇÃO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	15,00	R\$ 3,23	R\$ 48,45		R\$ -				R\$ -
1.4.5	SETOP	ED-49568	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS	U	10,00	R\$ 69,48	R\$ 694,80		R\$ -				R\$ -
1.4.6	SUDECAP	40.11.01	SOLO CIMENTO - SOLO CIMENTO 1:10	M3	112,50	R\$ 360,12	R\$ 40.513,50		R\$ -				R\$ -
1.4.7	SETOP	ED-49555	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	U	2,00	R\$ 120,02	R\$ 240,04		R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA Nº 5.412/D
 MF Engenharia Eireli
 CNPJ: 07.519.800/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.800/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA M 512/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LOREY ESTÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



Prof. Santa Luzia
Engenharias e Construção



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGIMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/AMG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	AGRESCIMENTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO			ACRESCIMO:			SUPRESSÃO:			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI D/E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI D/E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1.4.8	SETOP	ED-49559	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	U	8,00	R\$ 44,22	R\$ 353,76			R\$ -				R\$ -
2.1			FUNDAÇÃO ESTRUTURAL				R\$ 561.524,78			R\$ 128.402,63				R\$ -
2.1.1	SETOP	ED-49720	ESTACA PRÉ MOLDADA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	1,00	R\$ 11.361,60	R\$ 11.361,60			R\$ -				R\$ -
2.1.2	SETOP	ED-49724	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D	M	81,00	R\$ 195,39	R\$ 15.826,59			R\$ 1.631,51				R\$ -
2.1.3	SETOP	ED-49725	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 330 MM/90T	M	90,00	R\$ 206,50	R\$ 18.585,00			R\$ 1.693,30				R\$ -
2.1.4	SINAPI	96601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	19,00	R\$ 15,81	R\$ 300,39			R\$ -				R\$ -
2.1.5	SETOP	ED-49736	EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 95T A 95T	UN		R\$ 94,05	R\$ 12.296,71			R\$ 1.786,93				R\$ -
2.2			BLOCOS DE COROAMENTO							R\$ 24.905,47				R\$ -
2.2.1	SINAPI	96523	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	2,90	R\$ 93,69	R\$ 271,70			R\$ 2.475,69				R\$ -
2.2.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,00	R\$ 205,15	R\$ 4.308,15			R\$ 8.649,12				R\$ -
2.2.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,42	R\$ 23,50	R\$ 1.137,87			R\$ 4.362,03				R\$ -
2.2.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	159,52	R\$ 21,19	R\$ 3.380,22			R\$ -				R\$ -
2.2.5	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	0,32	R\$ 67,42	R\$ 21,57			R\$ 50,97				R\$ -
2.2.6	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	5,85	R\$ 32,17	R\$ 188,19			R\$ 395,05				R\$ -
2.2.7	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5,85	R\$ 6,08	R\$ 35,56			R\$ 74,66				R\$ -
2.2.8	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,90	R\$ 579,51	R\$ 1.680,57			R\$ 5.805,76				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAM Nº 5.412/D
MF Engenharia e Construção
CNPJ: 97.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA M 5412/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARRÁJIO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LOREY STÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

Preferência Santa Luzia



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSAO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00


ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSAO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BIEN DESCONTO	VALOR TOTAL C/BIEN DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
2.2.9	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	22,41	R\$ 56,80	R\$ 1.272,88	54,44	R\$ 3.092,19	R\$ -			R\$ -
2.3			VIGAS BALDRAME				R\$ 57.457,62		R\$ 27.768,55	R\$ -			R\$ -
2.3.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	7,20	R\$ 122,73	R\$ 883,65	22,25	R\$ 2.730,75	R\$ -			R\$ -
2.3.2	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	94,00	R\$ 186,41	R\$ 17.522,54	74,26	R\$ 13.842,06	R\$ -			R\$ -
2.3.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,18	R\$ 25,67	R\$ 2.571,62	40,59	R\$ 1.041,62	R\$ -			R\$ -
2.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,82	R\$ 21,19	R\$ 5.208,92	163,89	R\$ 3.472,93	R\$ -			R\$ -
2.3.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,17	R\$ 18,01	R\$ 975,60		R\$ -	R\$ -			R\$ -
2.3.6	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,25	R\$ 17,24	R\$ 383,59		R\$ -	R\$ -			R\$ -
2.3.7	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	5,68	R\$ 67,42	R\$ 382,94	3,34	R\$ 224,85	R\$ -			R\$ -
2.3.8	SETOP	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,74	R\$ 498,77	R\$ 2.364,16	0,31	R\$ 154,32	R\$ -			R\$ -
2.3.9	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	94,74	R\$ 6,08	R\$ 576,01	6,19	R\$ 37,62	R\$ -			R\$ -
2.3.10	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,20	R\$ 579,51	R\$ 4.172,47	3,09	R\$ 1.793,00	R\$ -			R\$ -
2.3.11	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	394,65	R\$ 56,80	R\$ 22.416,12	78,72	R\$ 4.471,30	R\$ -			R\$ -
2.4			PISO				R\$ 79.659,05		R\$ 21.719,75	R\$ -			R\$ -
2.4.1	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOILOADO MANUALMENTE	M3	28,08	R\$ 153,49	R\$ 4.003,01	19,38	R\$ 2.975,10	R\$ -			R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 55412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.650/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.650/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 55412/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA BARALHO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA CASTORIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO:			SUPRESSÃO:		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
2.4.2	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	521,55	R\$ 145,06	R\$ 75.656,04	129,22	R\$ 18.744,65	R\$ -			R\$ -
2.5			PIARES				R\$ 58.396,02		R\$ 10.458,72	R\$ -			R\$ -
2.5.1	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	112,00	R\$ 324,73	R\$ 36.369,76	18,85	R\$ 6.120,51	R\$ -			R\$ -
2.5.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,68	R\$ 22,64	R\$ 3.434,03	26,68	R\$ 604,12	R\$ -			R\$ -
2.5.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,52	R\$ 22,38	R\$ 414,47		R\$ -	R\$ -			R\$ -
2.5.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,53	R\$ 19,80	R\$ 5.950,49	82,86	R\$ 1.640,54	R\$ -			R\$ -
2.5.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,41	R\$ 16,87	R\$ 1.980,70		R\$ -	R\$ -			R\$ -
2.5.6	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,80	R\$ 571,32	R\$ 3.884,97	1,79	R\$ 1.022,98	R\$ -			R\$ -
2.5.7	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	112,00	R\$ 56,80	R\$ 6.361,60	18,85	R\$ 1.070,57	R\$ -			R\$ -
2.6			VIGAS				R\$ 123.837,26		R\$ 21.447,66	R\$ -			R\$ -
2.6.1	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	229,80	R\$ 319,67	R\$ 73.460,16	34,69	R\$ 11.089,99	R\$ -			R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA Nº 125.412/D
 MF Engenharia Eireli
 CNPJ: 07.519.640/0001-44



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
2.6.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	295,00	R\$ 22,64	R\$ 6.678,80	35,09	R\$ 794,43	-	-	-	-	-
2.6.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	15,00	R\$ 22,38	R\$ 335,70	0,53	R\$ 11,76	-	-	-	-	-
2.6.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	500,00	R\$ 19,80	R\$ 9.900,00	81,08	R\$ 1.605,33	-	-	-	-	-
2.6.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	242,00	R\$ 16,87	R\$ 4.082,54	30,93	R\$ 521,82	-	-	-	-	-
2.6.6	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	261,00	R\$ 16,37	R\$ 4.272,57	-	R\$ -	-	-	-	-	-
2.6.7	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	21,10	R\$ 571,32	R\$ 12.054,85	9,55	R\$ 5.453,82	-	-	-	-	-
2.6.8	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	229,80	R\$ 56,80	R\$ 13.052,64	34,69	R\$ 1.970,51	-	-	-	-	-
2.7			LAJE MACIÇA				R\$ 292.793,64		R\$ 16.990,64	-	-	-	-	-
2.7.1	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	437,50	R\$ 368,49	R\$ 161.214,37	31,00	R\$ 11.423,19	-	-	-	-	-
2.7.2	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	144,00	R\$ 21,10	R\$ 3.038,40	7,72	R\$ 162,99	-	-	-	-	-

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREA-MG 65.472/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ 09.090.001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 09.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 65.472/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LOREN STÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSAO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO		ACRESCIMTO:		SUPRESSAO:		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI/E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI/E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
2.7.3	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1232,00	R\$ 21,20	R\$ 26.118,40	20,96	R\$ 444,27		R\$ -
2.7.4	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1036,00	R\$ 20,80	R\$ 21.548,80		R\$ -		R\$ -
2.7.5	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1171,00	R\$ 19,07	R\$ 22.330,97		R\$ -		R\$ -
2.7.6	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	174,00	R\$ 16,33	R\$ 2.841,42		R\$ -		R\$ -
2.7.7	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	54,00	R\$ 571,32	R\$ 30.851,28	5,60	R\$ 3.199,39		R\$ -
2.7.8	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	437,50	R\$ 56,80	R\$ 24.850,00	31,00	R\$ 1.760,80		R\$ -
2.8			ESCALADA				R\$ -11.010,90		R\$ -		R\$ -
2.8.1	SINAPI	101973	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 11/2020	M2	13,00	R\$ 406,93	R\$ 5.290,09		R\$ -		R\$ -
2.8.2	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	42,80	R\$ 26,27	R\$ 1.209,95		R\$ -		R\$ -
2.8.3	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	112,00	R\$ 20,93	R\$ 2.344,16		R\$ -		R\$ -
2.8.4	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,50	R\$ 571,32	R\$ 1.428,30		R\$ -		R\$ -


Marco Antonio Ramos Fernandes
CREAM/MG 15.412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 97.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA M/12/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENY STÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

Préf. Santa Luzia
Compras e Contratos



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO:			SUPRESSÃO:			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
2.8.5	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	13,00	R\$ 56,80	R\$ 738,40		R\$ -				R\$ -	
3.1			ALVENARIA				R\$ 78.211,29		R\$ 18.366,66				R\$ -	
3.1.1	SINAPI	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	235,46	R\$ 104,05	R\$ 24.499,61		R\$ 3.664,64				R\$ -	
3.1.2	SINAPI	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	347,61	R\$ 98,93	R\$ 34.389,05		R\$ 4.689,28				R\$ -	
3.1.3	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	55,13	R\$ 80,44	R\$ 4.434,65		R\$ -				R\$ -	
3.1.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,40	R\$ 56,02	R\$ 4.728,08		R\$ 313,71				R\$ -	
3.1.5	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00	R\$ 56,45	R\$ 903,20		R\$ 101,61				R\$ -	
3.1.6	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	84,40	R\$ 40,56	R\$ 3.423,26		R\$ 227,14				R\$ -	
3.1.7	SETOP	ED-9907	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	0,73	R\$ 3.173,15	R\$ 2.316,39		R\$ 939,25				R\$ -	

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREA MG 69412/D
M.F. Engenharia Eireli
CNPJ: 07.514.840/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.650/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 69412/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARABUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LOREY STÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO			
					QUANT.	VALOR UNIT. CÍBIDE DESCONTO	VALOR TOTAL CÍBIDE DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
3.1.8	SUDECAP	09.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE	M2	61,92	R\$ 56,80	R\$ 3.517,05	36,00	R\$ 2.044,80					
3.1.9	SETOP	ED-46213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO EM CONCRETO COMIFCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2		R\$ 226,46		28,20	R\$ 6.386,23					
4			COBERTURA				R\$ 149.687,47			R\$ 21.174,75				R\$ -
4.1			COBERTURA DAS SALAS				R\$ 149.687,47			R\$ 21.174,75				R\$ -
4.1.1	SINAPI	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	343,90	R\$ 160,40	R\$ 55.161,56	44,13	R\$ 7.078,45					R\$ -
4.1.2	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	KG	4415,35	R\$ 13,57	R\$ 59.916,29	566,59	R\$ 7.688,63					R\$ -
4.1.3	SETOP	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	291,30	R\$ 36,57	R\$ 10.652,84	96,73	R\$ 3.537,38					R\$ -
4.1.4	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	345,08	R\$ 66,76	R\$ 23.037,54	42,95	R\$ 2.867,28					R\$ -
4.1.5	SINAPI	94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	30,55	R\$ 30,09	R\$ 919,24	0,10	R\$ 3,01					R\$ -
5			ESQUADRIAS				R\$ 168.688,00			R\$ 19.744,01				R\$ -
5.1			ESQUADRIAS				R\$ 168.688,00			R\$ 19.744,01				R\$ -
5.1.1	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,00	R\$ 878,49	R\$ 55.344,87	8,40	R\$ 7.379,32					R\$ -

Marco Antonio Ramos Fernandes
 CREA-MG 001210
 MF ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 07.519.640/0001-44


MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11665


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LORENA C
 RIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/AMG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO			
					QUANT	VALOR UNIT. C/IBDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/IBDI E DESCONTO	QUANT	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
5.1.2	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,52	R\$ 905,38	R\$ 15.862,25							R\$ -
5.1.3	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	80,52	R\$ 703,92	R\$ 56.679,63	8,40	R\$ 5.912,93					R\$ -
5.1.4	SETOP	ED-51157	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	80,52	R\$ 172,36	R\$ 13.878,42	8,40	R\$ 1.447,82					R\$ -
5.1.5	SINAPI	PORT-MET	Porta em aço, em chapa tipo Lambril, com requadro, batente, inclusive fechadura, fornecimento e instalação	M2	19,38	R\$ 733,44	R\$ 14.214,06	3,78	R\$ 2.772,40					R\$ -
5.1.6	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	199,80	R\$ 35,22	R\$ 7.036,95	54,96	R\$ 1.935,69					R\$ -
5.1.7	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	161,04	R\$ 35,22	R\$ 5.671,82	8,40	R\$ 295,85					R\$ -
6.1			REVESTIMENTOS DE PAREDE				R\$ 342.126,63			R\$ 50.054,94				R\$ -
6.1.1	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	470,92	R\$ 8,23	R\$ 3.875,67	70,44	R\$ 579,72					R\$ -
6.1.2	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	805,47	R\$ 6,23	R\$ 5.018,07	94,80	R\$ 590,60					R\$ -
							R\$ 112.853,81			R\$ 23.040,64				R\$ -


 Marco Antônio Ramos Fernandes
 CPF: 05.432.121-05
 CNPJ: 07.011.640/0001-44


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAÚJO - MATRÍCULA 11635


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LORENA CA - MATRÍCULA 34882

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 9547



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27	
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12	
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39	
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%	
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:	
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%
					R\$ 0,00	

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO		ACRESCIMTO:		SUPRESSÃO:	
					VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
6.1.3	SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 71,88	R\$ 91.746,91	165,24	R\$ 11.877,45		R\$ -
6.1.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 MF NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 69,17	R\$ 7.525,00	101,46	R\$ 7.017,99		R\$ -
6.1.5	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM REVESTIMENTO DE PISO	M2	R\$ 263,38	R\$ 4.688,16	11,30	R\$ 2.974,88		R\$ -
6.2.1	SETOP	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	R\$ 34,82	R\$ 11.918,88	76,00	R\$ 2.646,32		R\$ -
6.2.2	SETOP	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	R\$ 40,90	R\$ 14.331,36	76,00	R\$ 3.108,40		R\$ -
6.2.3	SETOP	ED-50611	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	R\$ 99,23	R\$ 68.915,23	28,00	R\$ 2.778,44		R\$ -
6.2.4	SETOP	ED-50783	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO	M	R\$ 39,65	R\$ 12.985,37	30,00	R\$ 1.189,50		R\$ -
6.2.5	SETOP	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	R\$ 108,25	R\$ 4.363,55	48,00	R\$ 5.196,00		R\$ -
6.2.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM PINTURA	M2	R\$ 318,71	R\$ 143,41	1,08	R\$ 344,21		R\$ -
6.3.1	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	R\$ 21,65	R\$ 27.633,84	165,24	R\$ 3.577,45		R\$ -
6.3.2	SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	R\$ 33,92	R\$ 15.029,27	60,80	R\$ 2.062,34		R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA MG 95.712/D
 MF ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 97.519.549/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.549/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11633

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LORENA C... - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
6.3.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1276,39	R\$ 3,04	R\$ 3.880,22	165,24	R\$ 502,33	R\$ -			R\$ -
6.3.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	443,08	R\$ 3,48	R\$ 1.541,91	60,80	R\$ 211,58	R\$ -			R\$ -
6.3.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	581,84	R\$ 15,41	R\$ 8.966,15	165,24	R\$ 2.546,35	R\$ -			R\$ -
6.3.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	443,08	R\$ 17,47	R\$ 7.740,80	60,80	R\$ 1.062,18	R\$ -			R\$ -
6.3.7	SUDECAP	17.25.04	PINTURA ESMALTE SINTETICO - ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO	M2	1429,09	R\$ 19,88	R\$ 28.410,30	90,00	R\$ 1.789,20	R\$ -			R\$ -
6.3.8	SETOP	ED-50519	PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	714,55	R\$ 29,51	R\$ 21.086,37		R\$ -	R\$ -			R\$ -
6.3.9	SETOP	ED-50490	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS. FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	114,43	R\$ 20,33	R\$ 2.326,36		R\$ -	R\$ -			R\$ -
7.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 67.735,44		R\$ 21.590,74	R\$ -			R\$ -
7.1.1	SETOP	ED-49070	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 31,43	R\$ 31,43		R\$ -	R\$ -			R\$ -
7.1.2	SETOP	ED-49073	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 60,20	R\$ 60,20		R\$ -	R\$ -			R\$ -
7.1.3	SETOP	ED-49124	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "L", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 60,20	R\$ 60,20		R\$ -	R\$ -			R\$ -
7.1.4	SETOP	ED-49167	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	10,00	R\$ 221,55	R\$ 2.215,50	2,00	R\$ 443,10	R\$ -			R\$ -
7.1.5	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2". EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	R\$ 9,97	R\$ 578,26	22,00	R\$ 219,34	R\$ -			R\$ -

Marco Antonio Ramos Fernandes
CREA MG 95.412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.640/0001-44
MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 954

Sonia Aparecida Araújo - Matrícula 11655
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Loirena Ca...
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LOIRENA CA... A PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/AMG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMO:	R\$ 571.815,12
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMO			SUPRESSÃO		
					QUANT	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)		
7.1.6	SUDECAP	11.14.21	CAIXA E ACESSORIOS - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4" AMARELA P/LEITRODUITO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	7,00	R\$ 10,57	R\$ 73,99	4,00	R\$ 42,28			R\$ -	
7.1.7	Sinapi	cx3x3	CAIXA E ACESSORIOS- DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" FORNECIMENTO E INSTALACAO-TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R\$ 12,15	R\$ 60,75		R\$ -			R\$ -	
7.1.8	SUDECAP	11.14.31	CAIXA E ACESSORIOS - DE FERRO ESMALTADO C/FUNDO MOVEL OCTOGONAL DUPLO	UN	52,00	R\$ 10,61	R\$ 551,72	4,00	R\$ 42,44			R\$ -	
7.1.9	SETOP	ED-15763	CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA	UN	17,00	R\$ 11,89	R\$ 202,13	4,00	R\$ 47,56			R\$ -	
7.1.10	SETOP	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 42,69	R\$ 213,45		R\$ -			R\$ -	
7.1.11	SUDECAP	11.19.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR 20A	UN	1,00	R\$ 54,11	R\$ 54,11		R\$ -			R\$ -	
7.1.12	SUDECAP	11.19.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR 25A	UN	2,00	R\$ 54,11	R\$ 108,22		R\$ -			R\$ -	
7.1.13	SUDECAP	11.19.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR 40A	UN	2,00	R\$ 72,25	R\$ 144,50	4,00	R\$ 289,00			R\$ -	
7.1.14	SUDECAP	11.19.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR 63A	UN	1,00	R\$ 74,17	R\$ 74,17		R\$ -			R\$ -	
7.1.15	SETOP	ED-49261	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 70A	UN	1,00	R\$ 128,66	R\$ 128,66		R\$ -			R\$ -	
7.1.16	SUDECAP	11.19.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 10A	UN	2,00	R\$ 20,32	R\$ 40,64		R\$ -			R\$ -	
7.1.17	SUDECAP	11.19.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 16A	UN	15,00	R\$ 18,06	R\$ 270,90		R\$ -			R\$ -	
7.1.18	SUDECAP	11.19.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - MONOPOLAR 20A	UN	2,00	R\$ 18,72	R\$ 37,44		R\$ -			R\$ -	
7.1.19	SETOP	ED-15114	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	11,00	R\$ 134,40	R\$ 1.478,40	2,00	R\$ 268,80			R\$ -	
7.1.20	SINAPI	DPS 175	Dispositivo de proteção contra surtos 175 v, 40 ka- fornecimento e instalação	UN	8,00	R\$ 191,48	R\$ 1.531,84	4,00	R\$ 765,92			R\$ -	

MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES
CREA MG 95.412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.5407/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 954

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA CAVALCANTE OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27	
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12	
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39	
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUÍZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%	
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:	
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%
						R\$ 0,00


ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO			SUPRESSÃO		
					QUANT	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
7.1.21	SETOP	ED-49415	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	4,00	R\$ 13,69	R\$ 54,76	32,50	R\$ 444,93				R\$ -
7.1.22	SETOP	ED-49414	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	30,00	R\$ 9,92	R\$ 297,60		R\$ -				R\$ -
7.1.23	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	530,00	R\$ 8,86	R\$ 4.695,80	105,20	R\$ 932,07				R\$ -
7.1.24	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 26,87	R\$ 107,48	4,00	R\$ 107,48				R\$ -
7.1.25	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 33,25	R\$ 199,50		R\$ -				R\$ -
7.1.26	SINAPI	IDIMM	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10 A /250 V, COM 2 MÓDULOS DE DIMMER DE 127V. 300 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM SUPORTE E PLACA 4" X 4".	UN	7,00	R\$ 167,50	R\$ 1.172,50	22,00	R\$ 3.685,00				R\$ -
7.1.27	sudecap	11.37.24	LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO - 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE)	UN	42,00	R\$ 154,37	R\$ 6.483,54	4,00	R\$ 617,48				R\$ -
7.1.28	sudecap	11.37.22	LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO - 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE)	CJ	10,00	R\$ 136,07	R\$ 1.360,70		R\$ -				R\$ -
7.1.29	SINAPI	101654	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	R\$ 387,60	R\$ 3.100,80		R\$ -				R\$ -
7.1.30	SINAPI	REF50W	LUMINARIA REFLETOR LED COMPLETA 50 W/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 103,61	R\$ 103,61	3,00	R\$ 310,83				R\$ -
7.1.31	SUDECAP	11.45.46	ARANDELA - TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R\$ 38,23	R\$ 191,15		R\$ -				R\$ -
7.1.32	sinapi	p6m	poste em aço galvanizado 7m, com 2 braços para duas luminárias, para iluminação, fornecimento e instalação.	UN	4,00	R\$ 2.455,94	R\$ 9.821,36		R\$ -				R\$ -


Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 05.412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.540/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.540/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZIA
LORENA C...RIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882





1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/IBDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/IBDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
7.1.33	sinapi	q 28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.363,03	R\$ 1.363,03			R\$ -			R\$ -
7.1.34	sinapi	q32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00			R\$ -			R\$ -
7.1.35	sinapi	q8	quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores DIN- fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 73,32	R\$ 73,32			R\$ -			R\$ -
7.1.36	SETOP	ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	14,00	R\$ 41,21	R\$ 576,94		22,00	R\$ 906,62			R\$ -
7.1.37	SETOP	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	19,00	R\$ 25,34	R\$ 481,46		4,00	R\$ 101,36			R\$ -
7.1.38	SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1930,00	R\$ 5,32	R\$ 10.267,60		1.212,80	R\$ 6.452,10			R\$ -
7.1.39	SETOP	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	230,00	R\$ 7,43	R\$ 1.708,90			R\$ -			R\$ -
7.1.40	SETOP	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIOXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	25,00	R\$ 23,10	R\$ 577,50			R\$ -			R\$ -
7.1.41	SETOP	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIOXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	315,00	R\$ 34,77	R\$ 10.952,55			R\$ -			R\$ -
7.1.42	SETOP	ED-48992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIOXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	280,00	R\$ 7,56	R\$ 2.116,80		563,20	R\$ 4.257,79			R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAM: 55.142/E
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 954

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA RAUO - MATRÍCULA 11633

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA CA...IA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
7.1.43	SETOP	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM², 70°C, 450/750V	M	15,00	R\$ 16,37	R\$ 245,55	101,20	R\$ 1.656,64				R\$ -
7.1.44	SETOP	ED-49295	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	42,00	R\$ 27,14	R\$ 1.139,88		R\$ -				R\$ -
7.1.45	SETOP	ED-49320	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")	M	35,00	R\$ 42,71	R\$ 1.494,85		R\$ -				R\$ -
7.1.46	SETOP	ED-13343	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	5,00	R\$ 21,35	R\$ 106,75		R\$ -				R\$ -
8.1			HIDRÁULICA				R\$ 76.921,83		R\$ 14.000,37				R\$ -
8.1.1	SETOP	ED-49936	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UN	2,00	R\$ 777,66	R\$ 1.555,32		R\$ -				R\$ -
8.1.2	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 33,26	R\$ 66,52		R\$ -				R\$ -
8.1.3	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 6,90	R\$ 6,90		R\$ -				R\$ -
8.1.4	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 7,89	R\$ 7,89		R\$ -				R\$ -
8.1.5	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	7,00	R\$ 6,62	R\$ 46,34		R\$ -				R\$ -
8.1.6	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	30,96	R\$ 11,95	R\$ 369,97		R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramalho Fernandes
CREA Nº 65.412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 97.519.640/0001-44
MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA C. S. PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11655

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO:			SUPRESSÃO:			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/IBDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/IBDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
8.1.7	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 5,27	R\$ 5,27							R\$ -
8.1.8	SINAPI	89441	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 21,94	R\$ 21,94							R\$ -
8.1.9	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	U	2,00	R\$ 95,85	R\$ 191,70							R\$ -
8.1.10	SUDECAP	10.24.16	TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2"	UN	2,00	R\$ 43,40	R\$ 86,80							R\$ -
8.1.11	SUDECAP	10.24.27	TORNEIRA - PILAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	8,00	R\$ 185,29	R\$ 1.482,32							R\$ -
8.1.12	SETOP	ED-50298	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	4,00	R\$ 576,55	R\$ 2.306,20							R\$ -
8.1.13	SETOP	ED-50299	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	2,00	R\$ 724,03	R\$ 1.448,06							R\$ -
8.1.14	SETOP	ED-50301	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	2,00	R\$ 594,62	R\$ 1.189,24							R\$ -
8.1.15	SUDECAP	10.41.09	VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE	UN	8,00	R\$ 173,56	R\$ 1.388,48							R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 151120
MF Engenharia Eireli
CPF: 09.000.000-54

SONIA APARECIDA ARAÚJO - MATRÍCULA 11635
LOREN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

LORÉNA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO:			SUPRESSÃO:		
					QUANT.	VALOR UNIT. CIBDIE DESCONTO	VALOR TOTAL CIBDIE DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
8.1.16	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	R\$ 343,18	R\$ 686,36	6,00	R\$ 2.059,08				R\$ -
8.1.17	SETOP	ED-50001	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	2,00	R\$ 35,97	R\$ 71,94	2,00	R\$ 71,94				R\$ -
8.1.18	SUDECAP	10.22.45	REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	UN	4,00	R\$ 133,13	R\$ 532,52	2,00	R\$ 266,26				R\$ -
8.1.19	SUDECAP	10.20.12	REGISTRO DE PRESSAO - COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	2,00	R\$ 79,75	R\$ 159,50						R\$ -
8.1.20	sinapi	biv	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 8,34	R\$ 66,72						R\$ -
8.1.21	SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	8,00	R\$ 9,90	R\$ 79,20						R\$ -
8.1.22	SINAPI	89534	LUVÁ SOLDÁVEL E COM ROSCA; PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 5,66	R\$ 11,32						R\$ -
8.1.23	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	R\$ 6,90	R\$ 13,80						R\$ -
8.1.24	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	16,00	R\$ 15,67	R\$ 250,72						R\$ -
8.1.25	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00	R\$ 44,01	R\$ 176,04						R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA/MG 15412/E
 MF ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 07.515.743/0001-64

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.515.740/0001-41
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 15412/E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LOREN TORIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27	
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12	
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39	
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%	
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:	
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%
					R\$ 0,00	

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO:			SUPRESSÃO:		
					VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
8.1.26	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	R\$ 309,76	R\$ 619,52	2,00	R\$ -					R\$ -
8.1.27	SINAPI	B60	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL-fornecimento e instalação	UN	R\$ 14,31	R\$ 114,48	8,00	R\$ -					R\$ -
8.1.28	SINAPI	B50	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 12,25	R\$ 24,50	2,00	R\$ -					R\$ -
8.1.29	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 9,55	R\$ 95,50	10,00	R\$ -					R\$ -
8.1.30	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 10,21	R\$ 51,05	5,00	R\$ -					R\$ -
8.1.31	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 17,29	R\$ 34,58	2,00	R\$ -					R\$ -
8.1.32	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 50,04	R\$ 200,16	4,00	R\$ -					R\$ -
8.1.33	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 164,31	R\$ 657,24	4,00	R\$ -					R\$ -
8.1.34	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 27,65	R\$ 110,60	4,00	R\$ -					R\$ -
8.1.35	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	R\$ 25,13	R\$ 365,39	14,54	R\$ -					R\$ -
8.1.36	SETOP	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	R\$ 34,37	R\$ 406,94	11,84	R\$ -					R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 1270
MF ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44

MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 12/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAÚJO - MATRÍCULA 11635

LORENV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
TÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO:		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDIE DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDIE DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
8.1.37	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,80	R\$ 45,28	R\$ 534,30		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.38	SETOP	ED-50023	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	21,99	R\$ 54,13	R\$ 1.190,31		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.39	SETOP	ED-50024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,21	R\$ 74,38	R\$ 313,13		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.40	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 9,53	R\$ 76,24		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.41	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 15,94	R\$ 47,82		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.42	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 27,79	R\$ 55,58		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.43	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 63,39	R\$ 380,34		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.44	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 118,91	R\$ 118,91		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.45	SINAPI	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 25,87	R\$ 51,74		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.46	sinapi	175x60	TE DE REDUÇÃO 75 X 60 MM SOLDÁVEL 90 GRAUS- fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 27,56	R\$ 55,16		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.1.47	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 18,39	R\$ 220,68		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA MG 05.412/D
 ME Engenharia Eireli
 CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 05412/D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LORÉN TÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO		ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO:	
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BI/DIE DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
8.1.48	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	4,00	R\$ 423,16		R\$ -		R\$ -
8.1.49	SETOP	ED-50014	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	UN	2,00	R\$ 74,59		R\$ -		R\$ -
8.1.50	SETOP	ED-50015	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM	UN	2,00	R\$ 82,27		R\$ -		R\$ -
8.1.51	SETOP	ED-49954	RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA	UN	2,00	R\$ 25,09		R\$ -		R\$ -
8.1.52	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 140,02		R\$ -		R\$ -
8.1.53	SINAPI	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	R\$ 8,04		R\$ -		R\$ -
8.1.54	SINAPI	cl45	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 78,36		R\$ -		R\$ -
8.1.55	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 44,05		R\$ -		R\$ -
8.1.56	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 13,12		R\$ -		R\$ -
8.1.57	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 8,19		R\$ -		R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA MG 5.412/D
 MF - Engenharia Eireli
 CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 55412/D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LORENA CASTÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivo:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO:			SUPRESSÃO:		
					QUANT	VALOR UNIT. C/BI/E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BI/E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
8.1.58	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 18,80	R\$ 37,60		R\$ -			R\$ -	
8.1.59	SINAPI	J4	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	R\$ 10,28	R\$ 82,24		R\$ -			R\$ -	
8.1.60	SINAPI	J10050	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM; PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 39,14	R\$ 78,28		R\$ -			R\$ -	
8.1.61	SINAPI	J10075	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 50,88	R\$ 101,76		R\$ -			R\$ -	
8.1.62	SINAPI	89797	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	R\$ 58,44	R\$ 350,64		R\$ -			R\$ -	
8.1.63	SINAPI	89821	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	12,00	R\$ 18,35	R\$ 220,20		R\$ -			R\$ -	
8.1.64	SETOP	ED-50105	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	23,73	R\$ 56,34	R\$ 1.336,94		R\$ -			R\$ -	
8.1.65	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,64	R\$ 25,85	R\$ 326,74		R\$ -			R\$ -	
8.1.66	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,24	R\$ 36,02	R\$ 44,66		R\$ -			R\$ -	
8.1.67	SETOP	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,06	R\$ 45,68	R\$ 94,10		R\$ -			R\$ -	
8.1.68	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,70	R\$ 82,33	R\$ 2.280,54		R\$ -			R\$ -	
8.1.69	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	12,00	R\$ 8,31	R\$ 99,72		R\$ -			R\$ -	

Marco Antônio Ramys Fernandes
CREAM/MG 14712/D

MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95170/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA XRAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA C RIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSAO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
8.1.70	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,47	R\$ 34,94		R\$ -				R\$ -
8.1.71	SINAPI	7550	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 33,51	R\$ 67,02		R\$ -				R\$ -
8.1.72	SINAPI	89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,53	R\$ 35,06		R\$ -				R\$ -
8.1.73	SETOP	ED-8845	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	28,60	R\$ 30,28	R\$ 866,00		R\$ -				R\$ -
8.1.74	SETOP	ED-8846	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,15	R\$ 39,22	R\$ 790,28		R\$ -				R\$ -
8.1.75	SINAPI	T10050	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 42,89	R\$ 170,76		R\$ -				R\$ -
8.1.76	SINAPI	T5050	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 27,15	R\$ 108,60		R\$ -				R\$ -
8.1.77	SINAPI	T7550	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 39,18	R\$ 78,36		R\$ -				R\$ -
8.1.78	SUDECAP	10.48.40	COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	2,00	R\$ 16,14	R\$ 32,28		R\$ -				R\$ -
8.1.79	SUDECAP	10.48.42	COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM	UN	2,00	R\$ 22,50	R\$ 45,00		R\$ -				R\$ -
8.1.80	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 8,39	R\$ 16,78		R\$ -				R\$ -
8.1.81	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 14,88	R\$ 29,76		R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
 CREA MG 95.412/D
 MF Engenharia eireli
 CNPJ: 07.518.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
 MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95.412/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 LORENA IRIIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivo:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO			SUPRESSÃO			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
8.1.82	SETOP	ED-50298	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	4,00	R\$ 576,55	R\$ 2.306,20	4,00	R\$ 2.306,20					R\$ -
8.1.83	SETOP	ED-50299	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	2,00	R\$ 724,03	R\$ 1.448,06		R\$ -					R\$ -
8.1.84	SETOP	ED-50301	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	2,00	R\$ 594,62	R\$ 1.189,24		R\$ -					R\$ -
8.1.85	SUDECAP	10.41.09	VASO SANITÁRIO - ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE	UN	8,00	R\$ 173,56	R\$ 1.388,48	4,00	R\$ 694,24					R\$ -
8.1.86	SINAPI	BANCC3	BANCADA GRANITO CINZA, 1,615*0,53 CM, INCL. 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 3 VÁLVULA METAL CROMADO, 3 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 3 ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.597,60	R\$ 3.195,20	2,00	R\$ 3.195,20					R\$ -
8.1.87	sinapi	banc1	BANCADA GRANITO CINZA, 0,7*0,53 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	U	2,00	R\$ 628,10	R\$ 1.256,20	2,00	R\$ 1.256,20					R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAM/MG 97412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 9570/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA - PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉSCIMO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
8.1.88	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 127,32	R\$ 1.018,56		R\$ -				R\$ -
8.1.89	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	11,75	R\$ 692,33	R\$ 8.134,87		R\$ -				R\$ -
8.1.90	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	10,00	R\$ 101,61	R\$ 1.016,10		R\$ -				R\$ -
8.1.91	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 537,27	R\$ 2.149,08		R\$ -				R\$ -
8.1.92	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALCAO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 919,69	R\$ 1.839,38		R\$ -				R\$ -
8.1.93	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	26,45	R\$ 700,20	R\$ 18.520,29		R\$ -				R\$ -
8.1.94	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 60,36	R\$ 362,16		R\$ 362,16				R\$ -
8.1.95	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	U	12,00	R\$ 50,09	R\$ 601,08		R\$ 200,36				R\$ -
8.1.96	SUDECAP	16.20.01	ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON	M2	2,77	R\$ 237,73	R\$ 658,51		R\$ 855,83				R\$ -
8.1.97	SUDECAP	10.47.08	BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P	UN	2,00	R\$ 1.325,41	R\$ 2.650,82		R\$ -				R\$ -
8.1.98	SETOP	ED-9133	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLIO, DN 1-1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA	UN		R\$ 287,74			R\$ 1.150,96				R\$ -
9.			DRENAGEM										
9.1							R\$ 78.115,20		R\$ 11.003,35				R\$ -
							R\$ 78.115,20		R\$ 11.003,35				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 05412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.919.640/0001-44

(Handwritten signature)

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.919.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95 /D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA RAJÃO - MATRÍCULA 11655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA IRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

MF

1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato N°:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
9.1.1	SETOP	ED-49870	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	3,00	R\$ 133,61	R\$ 400,83		R\$ -				R\$ -
9.1.2	SETOP	ED-49873	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2,00	R\$ 210,78	R\$ 421,56		R\$ -				R\$ -
9.1.3	SETOP	ED-49874	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2,00	R\$ 274,52	R\$ 549,04		R\$ -				R\$ -
9.1.4	SETOP	ED-49880	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R\$ 424,38	R\$ 424,38		R\$ -				R\$ -
9.1.5	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 96,82	R\$ 774,56		R\$ -				R\$ -
9.1.6	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	8,87	R\$ 86,66	R\$ 768,67		R\$ -				R\$ -
9.1.7	sinapi	tubo 150	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	64,07	R\$ 145,46	R\$ 9.319,62		R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 054428
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 97.519.640/0001-44


MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 97.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 2/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAÚJO - MATRÍCULA 11635

LOREN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
TÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRÉSCIMO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO			ACRÉSCIMO:			SUPRESSÃO:		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
9.1.8	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 96,82	R\$ 1.742,76		R\$ -				R\$ -
9.1.9	SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	62,17	R\$ 63,18	R\$ 3.927,90		R\$ -				R\$ -
9.1.10	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	62,17	R\$ 4,44	R\$ 276,03		R\$ -				R\$ -
9.1.11	SETOP	ED-50664	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM	M	57,75	R\$ 86,92	R\$ 5.019,63		R\$ -				R\$ -
9.1.12	SETOP	ED-49871	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2,00	R\$ 169,90	R\$ 339,80		R\$ -				R\$ -
9.1.13	SETOP	ED-49877	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00		R\$ -				R\$ -
9.1.14	SETOP	ED-49880	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R\$ 424,38	R\$ 424,38		R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREAM MG 094110
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 094110


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11685

LOREN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
TÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO			
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
9.1.15	SETOP	ED-48894	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R\$ 488,87	R\$ 488,87			R\$ -				R\$ -
9.1.16	SETOP	ED-49905	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2,00	R\$ 228,48	R\$ 456,96			R\$ -				R\$ -
9.1.17	SETOP	ED-14737	CAVALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM; FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	48,52	R\$ 396,50	R\$ 19.238,18			R\$ -				R\$ -
9.1.18	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	100,80	R\$ 86,66	R\$ 8.735,32			R\$ 1.611,88				R\$ -
9.1.19	SINAPI	tubo 150	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	116,66	R\$ 145,46	R\$ 16.969,36			R\$ 3.272,85				R\$ -
9.1.20	SUDECAP	05.12.03	DRENO BARBACAN - D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M	UN	5,00	R\$ 11,17	R\$ 55,85			R\$ -				R\$ -
9.1.21	SUDECAP	02.11.02	DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO	M2	2,40	R\$ 14,87	R\$ 35,68			R\$ -				R\$ -
9.1.22	SINAPI	94996	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,40	R\$ 159,80	R\$ 383,52			R\$ -				R\$ -
9.1.23	SUDECAP	02.15.01	REMOCAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO	M	3,00	R\$ 9,02	R\$ 27,06			R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREA MG 01412/D
MF ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 07.519.640/0001-44
MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 01412/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA GÓRIA PÓRTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882

Comarcas



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27		
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12		
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGIMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39		
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%		
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:		
				24,90%	R\$ 571.815,12	0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO			ACRESCIMO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDIE DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDIE DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
9.1.24	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	3,00	R\$ 46,29	R\$ 138,87		R\$ -				R\$ -
9.1.25	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	52,27	R\$ 78,44	R\$ 4.100,05		R\$ -				R\$ -
9.1.26	SUDECAP	40.32.30	MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO MANUAL DE VALAS (CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM); EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M3	52,27	R\$ 54,11	R\$ 2.828,32		R\$ -				R\$ -
9.1.27	SETOP	ED-48552	OUTROS	M		R\$ 66,33		92,25	R\$ 6.118,62				R\$ -
10.1			PINTURA MURO EXTERNO	M2			R\$ 233.687,53		R\$ 165.890,99				R\$ -
10.1.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1715,00	R\$ 15,41	R\$ 26.428,15		R\$ 67.785,78				R\$ -
10.1.2	SETOP	ED-50397	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO; ESP. 15CM; ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO (50X55)CM; FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃO	M		R\$ 734,81		92,25	R\$ 67.785,78				R\$ -
10.2			PINTURA QUADRA	M2			R\$ 8.501,79		R\$ 56.258,84				R\$ -
10.2.1	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	361,20	R\$ 3,04	R\$ 1.098,04		R\$ -				R\$ -
10.2.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	361,20	R\$ 3,04	R\$ 1.098,04		R\$ -				R\$ -
10.2.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	M2	361,20	R\$ 15,41	R\$ 5.566,09		R\$ -				R\$ -
10.2.4	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	21,00	R\$ 35,22	R\$ 739,62		R\$ -				R\$ -

Marco Antônio Ramos Fernandes
CREA MG 05411/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ: 07.073.200/0001-34

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.073.200/0001-34
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 05411/D

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.073.200/0001-34
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11655


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LORENA FÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivado:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00


ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO		ACRESCIMO		SUPRESSÃO	
					VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
10.2.5	SETOP	ED-48328	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	M2	R\$ 11,79		360,00	R\$ 4.244,69		
10.2.6	SETOP	ED-9837	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPOXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M2	R\$ 27,37		360,00	R\$ 9.852,78		
10.2.7	SETOP	ED-50480	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M2	R\$ 20,34		180,00	R\$ 3.660,71		
10.2.8	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	R\$ 291,21		108,80	R\$ 31.683,70		
10.2.9	SETOP	ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	UN	R\$ 3.408,48		2,00	R\$ 6.816,96		
10.3			PAISAGISMO EXTERNO E ESTACIONAMENTO - outros			R\$ 198.737,59		R\$ 41.846,37		R\$
10.3.1	SETOP	ED-15342	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METALICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL FIXADO COM CONCRETO NA OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	R\$ 2.843,95	R\$ 5.687,90		R\$		R\$
10.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	R\$ 46,29	R\$ 3.471,75	73,35	R\$ 3.395,37		R\$
10.3.3	SETOP	ED-49576	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METALICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	R\$ 1.306,01	R\$ 2.612,02		R\$		R\$

CREAMG 95412/D
MF Engenharia Eireli
CNPJ 07.043.819/0001-27

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.043.819/0001-27
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 95412/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

LORENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882



1º ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
SANTA LUZIA

Contrato Nº:	013/2022	Data de Início:	18/01/2022	Valor Contrato:	R\$ 2.296.197,27
Contratada:	MF ENGENHARIA EIRELI	Data de Início O.S.:	31/01/2022	Valor Aditivo:	R\$ 571.815,12
Objeto:	Realização da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Prazo de Exec.:	365 dias	Valor Contrato + Aditivo:	R\$ 2.868.012,39
Local:	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG	Prazo Aditivo:	0 dias	% do Aditivo do contrato:	24,90%
		Data de Término do contrato:	18/01/2023	ACRESCIMTO:	SUPRESSÃO:
				24,90%	R\$ 571.815,12
				0,00%	R\$ 0,00

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRESCIMTO			SUPRESSÃO		
					QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL C/BDI E DESCONTO	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
10.3.4	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	510,00	R\$ 143,82	R\$ 73.348,20	287,36	R\$ 38.451,00				R\$ -
10.3.5	SUDECAP	21.30.06	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	852,00	R\$ 20,28	R\$ 17.278,56		R\$ -				R\$ -
10.3.6	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	8,00	R\$ 13,44	R\$ 107,52		R\$ -				R\$ -
10.3.7	SETOP	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	6,00	R\$ 926,45	R\$ 5.558,70		R\$ -				R\$ -
10.3.8	SETOP	ED-50441	FORNECIMENTO DE ARVORE - CÁSSIA MIMOSA	U	2,00	R\$ 97,20	R\$ 194,40		R\$ -				R\$ -
10.3.9	SETOP	ED-50439	FORNECIMENTO DE ARVORE - IPÊ ROSA	U	3,00	R\$ 127,91	R\$ 383,73		R\$ -				R\$ -
10.3.10	SETOP	ED-50442	FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO	U	3,00	R\$ 90,89	R\$ 272,67		R\$ -				R\$ -
10.3.11	SETOP	ED-50945	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"	M	28,30	R\$ 918,77	R\$ 26.001,19		R\$ -				R\$ -
10.3.12	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	6,00	R\$ 413,12	R\$ 2.478,72		R\$ -				R\$ -
10.3.13	SETOP	ED-50946	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M	M	108,40	R\$ 540,05	R\$ 58.541,42		R\$ -				R\$ -
10.3.14	SETOP	ED-50948	ESCALADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	M	5,65	R\$ 461,59	R\$ 2.607,98		R\$ -				R\$ -
10.3.15	SUDECAP	40.70.24	PINTURA - OLEO C/1 DEMÃO DE ZARÇAO SOBRE SERRALHERIA	M2	8,48	R\$ 22,74	R\$ 192,83		R\$ -				R\$ -
11.1			LIMPEZA										
11.1.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1420,00	R\$ 6,71	R\$ 9.528,20		R\$ -				R\$ -
11.1.2	SETOP	ED-50270	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	MES	4,00	R\$ 2.181,55	R\$ 8.726,20		R\$ -				R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 2.296.197,27		R\$ 571.815,12				R\$ -

Marcos Antônio Ramos Fernandes
CREAMG 06.412/D
MF Engenharia Ramos Fernandes
CNPJ: 07.519.640/0001-44

MF ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.519.640/0001-44
MARCO ANTONIO RAMOS FERNANDES - CREA MG 99.270

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SONIA APARECIDA ARAUJO - MATRÍCULA 11635

LORENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LÓRIA PORTO OLIVEIRA - MATRÍCULA 34882