

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|---------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| | | TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | 1.605.748,52 | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| | 1.1 | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 6,0% DO VALOR TOTAL DA OBRA | UNID | 1,00 | 70.000,000 | 88.249,000 | 88.249,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | 88.249,00 | |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 01.03.01 | 2.1 | PLACA DE OBRA 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP | UN | 1,00 | 1.200,000 | 1.512,840 | 1.512,84 | |
| 98459 | 2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 295,00 | 90,000 | 113,463 | 33.471,59 | |
| ED-50137 | 2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 3,00 | 680,000 | 857,276 | 2.571,83 | |
| ED-16349 | 2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12,00 | 750,000 | 945,525 | 11.346,30 | |
| ED-16350 | 2.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12,00 | 600,000 | 756,420 | 9.077,04 | |
| ED-16352 | 2.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12,00 | 700,000 | 882,490 | 10.589,88 | |
| ED-16341 | 2.7 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UN | 3,00 | 245,340 | 309,300 | 927,90 | |
| ED-16343 | 2.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | 3,00 | 287,390 | 362,313 | 1.086,94 | |
| ED-16342 | 2.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | UN | 1,00 | 296,010 | 373,180 | 373,18 | |
| ED-50150 | 2.10 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1,00 | 333,450 | 420,380 | 420,38 | |
| ED-50151 | 2.11 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1,00 | 539,260 | 679,845 | 679,85 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------------------------------|----------|----------------|---|------------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| 99059 | 2.12 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 112,00 | 50,000 | 63,035 | 7.059,92 |
| ED-9075 | 2.13 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 240,00 | 3,750 | 4,728 | 1.134,63 |
| ED-48246 | 2.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 600,00 | 7,410 | 9,342 | 5.605,07 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 85.857,34 |
| 3.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| | 3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | MOTONIVELADORA | VG | 2,00 | 335,810 | 423,356 | 846,71 |
| COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | ROLO PÉ DE CARNEIRO | VG | 2,00 | 335,810 | 423,356 | 846,71 |
| COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | VG | 2,00 | 335,810 | 423,356 | 846,71 |
| COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | TRATOR DE ESTEIRA D6 | VG | 2,00 | 335,810 | 423,356 | 846,71 |
| COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | TRATOR DE PNEUS | VG | 2,00 | 335,810 | 423,356 | 846,71 |
| COMPOSIÇÃO | 3.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | H | 40,00 | 35,000 | 44,125 | 1.764,98 |
| 98525 | 3.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1.389,40 | 0,300 | 0,378 | 525,48 |
| ED-51132 | 3.4 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 347,34 | 1,000 | 1,261 | 437,89 |
| 95876 | 3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.473,40 | 1,000 | 1,261 | 4.378,92 |
| 101206 | 3.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 357,31 | 8,720 | 10,993 | 3.928,02 |
| 101277 | 3.7 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 824,47 | 15,000 | 18,911 | 15.591,14 |
| 03.15.01 | 3.8 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO | M3 | 357,31 | 3,000 | 3,782 | 1.351,38 |
| 97.01.01 | 3.9 | ENSAIO DE SOLO - TEOR DE UMIDADE NATURAL | UN | 1,00 | 30,000 | 37,821 | 37,82 |
| 97.01.02 | 3.10 | ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL | UN | 1,00 | 44,950 | 56,668 | 56,67 |
| 97.01.02 | 3.11 | ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL | UN | 5,00 | 44,950 | 56,668 | 283,34 |
| MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 32.589,20 |
| 4.0 | | FUNDAÇÃO | | | | | |
| | 4.1 | ESTACA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| ED-49750 | 4.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | VB | 1,00 | 1.000,000 | 1.260,700 | 1.260,70 |
| ED-49753 | 4.1.2 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | M | 210,00 | 27,500 | 34,669 | 7.280,54 |
| COMPOSIÇÃO | 4.1.3 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 600 MM | M | 36,00 | 55,000 | 69,339 | 2.496,19 |
| COMPOSIÇÃO | 4.1.4 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO E MARTELETE ROMPEDOR | M3 | 5,00 | 3.414,790 | 4.305,026 | 21.525,13 |
| COMPOSIÇÃO | 4.1.5 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO E MARTELETE ROMPEDOR | M3 | 5,00 | 4.097,750 | 5.166,033 | 25.830,17 |
| 04.15.21 | 4.1.6 | AÇO CA-50 D = 6,3 MM | KG | 177,20 | 17,710 | 22,327 | 3.956,34 |
| 04.15.23 | 4.1.7 | AÇO CA-50 D = 10 MM | KG | 350,80 | 15,140 | 19,087 | 6.695,72 |
| 04.15.24 | 4.1.8 | AÇO CA-50 D = 12,5 MM | KG | 202,00 | 12,830 | 16,175 | 3.267,31 |
| 96557 | 4.1.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 25,00 | 380,000 | 479,066 | 11.976,65 |
| 95601 | 4.1.10 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 38,00 | 13,560 | 17,095 | 649,61 |
| 95602 | 4.1.11 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 6,00 | 21,700 | 27,357 | 164,14 |
| | 4.2 | CINTA | | | | | |
| 96527 | 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 20,32 | 97,220 | 122,565 | 2.490,53 |
| ED-51122 | 4.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 45,15 | 7,600 | 9,581 | 432,60 |
| 96616 | 4.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 2,11 | 497,980 | 627,803 | 1.324,67 |
| 96530 | 4.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 240,80 | 120,000 | 151,284 | 36.429,19 |
| 04.15.05 | 4.2.5 | ARMAÇÃO AÇO CA-60 D = 5 MM | KG | 229,00 | 15,300 | 19,289 | 4.417,11 |
| 96544 | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4,00 | 18,280 | 23,046 | 92,18 |
| 96545 | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 214,00 | 17,300 | 21,810 | 4.667,36 |
| 96546 | 4.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 328,00 | 15,540 | 19,591 | 6.425,94 |
| 96547 | 4.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 62,00 | 13,190 | 16,629 | 1.030,98 |
| 96548 | 4.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 45,00 | 12,580 | 15,860 | 713,68 |
| 96557 | 4.2.11 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 14,40 | 380,000 | 479,066 | 6.898,55 |
| 98557 | 4.2.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 240,80 | 31,290 | 39,447 | 9.498,91 |
| 96995 | 4.2.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5,92 | 37,680 | 47,503 | 281,22 |
| | 4.3 | BLOCO | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|-----------------|------------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| 96527 | 4.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 6,86 | 97,220 | 122,565 | 840,80 |
| ED-51122 | 4.3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 7,20 | 7,600 | 9,581 | 68,99 |
| 96616 | 4.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,36 | 497,980 | 627,803 | 226,01 |
| 96540 | 4.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47,60 | 120,000 | 151,284 | 7.201,12 |
| 96545 | 4.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121,00 | 17,300 | 21,810 | 2.639,02 |
| 96546 | 4.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 351,00 | 15,540 | 19,591 | 6.876,54 |
| 96557 | 4.3.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6,70 | 380,000 | 479,066 | 3.209,74 |
| 98557 | 4.3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 47,60 | 31,290 | 39,447 | 1.877,69 |
| 96995 | 4.3.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0,16 | 37,680 | 47,503 | 7,60 |
| FUNDAÇÃO | | | | | | | 182.752,92 |
| 5.0 | | MURO DE ARRIMO TIPO 1 | | | | | |
| | 5.1 | ESTACA | | | | | |
| ED-49753 | 5.1.1 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | M | 60,00 | 27,500 | 34,669 | 2.080,16 |
| 04.15.21 | 5.1.2 | AÇO CA-50 D = 6,3 MM | KG | 63,00 | 17,710 | 22,327 | 1.406,60 |
| 04.15.23 | 5.1.3 | AÇO CA-50 D = 10 MM | KG | 162,00 | 15,140 | 19,087 | 3.092,09 |
| 96557 | 5.1.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4,70 | 380,000 | 479,066 | 2.251,61 |
| 95601 | 5.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 20,00 | 13,560 | 17,095 | 341,90 |
| | 5.2 | CINTA | | | | | |
| 96527 | 5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 5,85 | 97,220 | 122,565 | 716,39 |
| ED-51122 | 5.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 10,02 | 7,600 | 9,581 | 96,00 |
| 96616 | 5.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,50 | 497,980 | 627,803 | 314,53 |
| 96530 | 5.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 26,72 | 120,000 | 151,284 | 4.042,31 |
| 96545 | 5.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 103,54 | 17,300 | 21,810 | 2.258,22 |
| 96546 | 5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 124,25 | 15,540 | 19,591 | 2.434,18 |
| 96557 | 5.2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4,01 | 380,000 | 479,066 | 1.920,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|------------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| 96995 | 5.2.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1,84 | 37,680 | 47,503 | 87,26 |
| | 5.3 | BLOCO | | | | | |
| 96527 | 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 6,86 | 97,220 | 122,565 | 840,80 |
| ED-51122 | 5.3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 7,20 | 7,600 | 9,581 | 68,99 |
| 96616 | 5.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,36 | 497,980 | 627,803 | 226,01 |
| 96540 | 5.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 27,36 | 120,000 | 151,284 | 4.139,13 |
| 96546 | 5.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 323,95 | 15,540 | 19,591 | 6.346,59 |
| 96557 | 5.3.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4,10 | 380,000 | 479,066 | 1.966,09 |
| 96995 | 5.3.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3,10 | 37,680 | 47,503 | 147,07 |
| | 5.4 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO | | | | | |
| ED-48196 | 5.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 40,08 | 54,920 | 69,238 | 2.775,04 |
| 96546 | 5.4.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 423,00 | 15,540 | 19,591 | 8.287,11 |
| 96557 | 5.4.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,00 | 380,000 | 479,066 | 958,13 |
| ED-50233 | 5.4.4 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 5,00 | 23,540 | 29,677 | 148,38 |
| MURO DE ARRIMO TIPO 1 | | | | | | | 46.944,70 |
| 6.0 | | ESTRUTURA | | | | | |
| | 6.1 | PILAR | | | | | |
| 92263 | 6.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 160,60 | 100,000 | 126,070 | 20.246,84 |
| 92775 | 6.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 197,00 | 19,270 | 24,294 | 4.785,86 |
| 92776 | 6.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40,00 | 18,340 | 23,121 | 924,85 |
| 92778 | 6.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 392,00 | 15,470 | 19,503 | 7.645,19 |
| 92779 | 6.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 208,00 | 13,060 | 16,465 | 3.424,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|--------|------------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 92780 | 6.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80,00 | 12,390 | 15,620 | 1.249,61 | |
| 96557 | 6.1.7 | CONCRETAGEM DE PILAR , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 8,50 | 380,000 | 479,066 | 4.072,06 | |
| | 6.2 | VIGA | | | | | | |
| 92265 | 6.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 220,00 | 60,000 | 75,642 | 16.641,24 | |
| 92775 | 6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 208,00 | 19,270 | 24,294 | 5.053,09 | |
| 92776 | 6.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 61,00 | 18,340 | 23,121 | 1.410,40 | |
| 92777 | 6.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 217,00 | 17,300 | 21,810 | 4.732,79 | |
| 92778 | 6.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 406,00 | 15,470 | 19,503 | 7.918,23 | |
| 92779 | 6.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 196,00 | 13,060 | 16,465 | 3.227,09 | |
| 92780 | 6.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 186,00 | 12,390 | 15,620 | 2.905,33 | |
| 92781 | 6.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 79,00 | 13,880 | 17,499 | 1.382,38 | |
| 96557 | 6.2.9 | CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 17,70 | 380,000 | 479,066 | 8.479,47 | |
| | 6.3 | LAJE MACIÇA | | | | | | |
| 92267 | 6.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 40,70 | 40,760 | 51,386 | 2.091,42 | |
| 92784 | 6.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 97,00 | 17,270 | 21,772 | 2.111,91 | |
| 92785 | 6.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80,00 | 16,800 | 21,180 | 1.694,38 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------------|------------|--|----------------------------------|----------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 92787 | 6.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 250,00 | 14,560 | 18,356 | 4.588,95 | |
| 92788 | 6.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 387,00 | 12,350 | 15,570 | 6.025,45 | |
| 96557 | 6.3.6 | CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6,50 | 380,000 | 479,066 | 3.113,93 | |
| 101792 | 6.3.7 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 159,50 | 15,640 | 19,717 | 3.144,92 | |
| | 6.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M - INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 74,30 | 108,000 | 136,156 | 10.116,36 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M - ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 6.3 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 20,60 | 116,400 | 146,745 | 3.022,96 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.3 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M - ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 6.3 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 29,40 | 124,360 | 156,781 | 4.609,35 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 27,07 | 120,720 | 152,192 | 4.119,83 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 36,00 | 125,000 | 157,588 | 5.673,15 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 107,70 | 130,190 | 164,131 | 17.676,86 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M - ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 44,30 | 129,000 | 162,630 | 7.204,52 | |
| COMPOSIÇÃO | 6.4.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M - ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM | M2 | 35,10 | 134,350 | 169,375 | 5.945,06 | |
| ESTRUTURA | | | | | | | 175.238,14 | |
| 7.0 | | ALVENARIAS DIVISÕES | | | | | | |
| 87493 | 7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.038,00 | 60,000 | 75,642 | 78.516,40 | |
| 91222 | 7.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 350,00 | 8,000 | 10,086 | 3.529,96 | |
| 90467 | 7.3 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 350,00 | 13,000 | 16,389 | 5.736,19 | |
| 93200 | 7.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 252,95 | 2,420 | 3,051 | 771,72 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|----------------------------------|----------|----------------|---|-------------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| 93182 | 7.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 36,50 | 50,000 | 63,035 | 2.300,78 |
| 93183 | 7.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 29,80 | 70,000 | 88,249 | 2.629,82 |
| 93184 | 7.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 40,10 | 40,000 | 50,428 | 2.022,16 |
| 93185 | 7.8 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15,20 | 70,000 | 88,249 | 1.341,38 |
| 93194 | 7.9 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 36,50 | 50,000 | 63,035 | 2.300,78 |
| 93195 | 7.10 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 29,80 | 70,000 | 88,249 | 2.629,82 |
| TOTAL DE ALVENARIAS DIVISÕES | | | | | | | 101.779,01 |
| 8.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | |
| 87879 | 8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.076,00 | 1,800 | 2,269 | 4.710,98 |
| ED-50728 | 8.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 437,37 | 6,000 | 7,564 | 3.308,34 |
| 87529 | 8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1.796,00 | 18,000 | 22,693 | 40.755,91 |
| 87550 | 8.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 280,00 | 18,000 | 22,693 | 6.353,93 |
| 87265 | 8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 280,00 | 40,000 | 50,428 | 14.119,84 |
| 96109 | 8.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 5,10 | 35,350 | 44,566 | 227,29 |
| TOTAL DE REVESTIMENTOS | | | | | | | 69.476,29 |
| 9.0 | | PISO | | | | | |
| 87642 | 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 380,00 | 44,170 | 55,685 | 21.160,35 |
| 87260 | 9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 350,00 | 80,000 | 100,856 | 35.299,60 |
| ED-50544 | 9.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 30,00 | 59,630 | 75,176 | 2.255,27 |
| 88648 | 9.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 365,00 | 6,270 | 7,905 | 2.885,17 |
| 98689 | 9.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 31,10 | 77,570 | 97,792 | 3.041,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|------|----------------------------------|----------------|---------|---|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 101965 | 9.6 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 49,00 | 71,480 | 90,115 | 4.415,63 | |
| ED-51145 | 9.7 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 93,20 | 47,550 | 59,946 | 5.586,99 | |
| 98555 | 9.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 39,00 | 19,930 | 25,126 | 979,90 | |
| TOTAL DE PISO | | | | | | | 75.624,26 | |
| 10 | | PINTURA | | | | | | |
| 88485 | 10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.076,00 | 2,440 | 3,076 | 6.386,00 | |
| 88484 | 10.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 437,37 | 2,790 | 3,517 | 1.538,38 | |
| 88488 | 10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 437,37 | 13,350 | 16,830 | 7.361,05 | |
| 88489 | 10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.076,00 | 10,000 | 12,607 | 26.172,13 | |
| ED-50520 | 10.5 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 312,17 | 15,630 | 19,705 | 6.151,23 | |
| 88497 | 10.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.513,37 | 10,000 | 12,607 | 31.686,03 | |
| 17.25.04 | 10.7 | PINTURA ESMALTE ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRÍLICO | M2 | 56,24 | 15,750 | 19,856 | 1.116,77 | |
| TOTAL DE PINTURA | | | | | | | 80.411,60 | |
| 11 | | COBERTURA | | | | | | |
| 92542 | 11.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 389,00 | 130,000 | 163,891 | 63.753,60 | |
| 94204 | 11.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 389,00 | 50,000 | 63,035 | 24.520,62 | |
| 94231 | 11.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | M | 108,10 | 60,990 | 76,890 | 8.311,82 | |
| 94228 | 11.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3,40 | 107,590 | 135,639 | 461,17 | |
| ED-50651 | 11.5 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | M | 71,10 | 81,280 | 102,470 | 7.285,60 | |
| ED-50667 | 11.6 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 137,47 | 56,270 | 70,940 | 9.752,07 | |
| 94221 | 11.7 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42,95 | 23,880 | 30,106 | 1.293,03 | |
| ED-50923 | 11.8 | ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | U | 1,00 | 186,210 | 234,755 | 234,75 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------------|-------------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| COBERTURA | | | | | | | 115.612,65 | |
| 12 | | ESQUADRIAS | | | | | | |
| | 12.1 | MADEIRA | | | | | | |
| 90843 | 12.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | 750,000 | 945,525 | 5.673,15 | |
| 90844 | 12.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 19,00 | 800,000 | 1.008,560 | 19.162,64 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.1.3 | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. | UN | 3,00 | 820,000 | 1.033,774 | 3.101,32 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.1.4 | PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,00X2,10m. | UN | 2,00 | 900,000 | 1.134,630 | 2.269,26 | |
| | 12.2 | ALUMÍNIO | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 80 CM | UN | 16,00 | 320,020 | 403,449 | 6.455,19 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 80 CM | UN | 10,00 | 368,780 | 464,921 | 4.649,21 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 220 CM | UN | 1,00 | 1.014,150 | 1.278,539 | 1.278,54 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 150 X 80 CM | UN | 4,00 | 276,500 | 348,584 | 1.394,33 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 40 CM | UN | 1,00 | 92,000 | 115,984 | 115,98 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 75 X 80 CM | UN | 1,00 | 137,220 | 172,993 | 172,99 | |
| ED-50961 | 12.2.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 1,50 | 401,080 | 505,642 | 758,46 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.8 | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56 | UN | 1,00 | 6.110,490 | 7.703,495 | 7.703,49 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.9 | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92 | UN | 1,00 | 8.882,050 | 11.197,600 | 11.197,60 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.10 | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10 | UN | 1,00 | 2.998,020 | 3.779,604 | 3.779,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 102219 | 12.2.11 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 45,99 | 13,010 | 16,402 | 754,31 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.12 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,70 X 2,10M | UN | 3,00 | 752,680 | 948,904 | 2.846,71 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.13 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 2,40 X 2,10 M | UN | 1,00 | 2.580,630 | 3.253,400 | 3.253,40 | |
| COMPOSIÇÃO | 12.2.14 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,80 X 1,50 M | UN | 1,00 | 614,440 | 774,625 | 774,62 | |
| ESQUADRIAS | | | | | | | 75.340,83 | |
| 13 | | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | | | | | | |
| | 13.1 | ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 10.29.01 | 13.1.1 | KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA | UN | 1,00 | 107,150 | 135,084 | 135,08 | |
| 94489 | 13.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 25,760 | 32,476 | 64,95 | |
| 89362 | 13.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,00 | 7,530 | 9,493 | 208,85 | |
| 89402 | 13.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 110,70 | 9,280 | 11,699 | 1.295,11 | |
| 89395 | 13.1.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 10,580 | 13,338 | 53,35 | |
| | 13.2 | ESGOTO | | | | | | |
| 10.35.70 | 13.2.1 | CAIXA .DE GORDURA PRÉ-FABRICADA DUPLA D=600MMX800MM | UN | 1,00 | 293,940 | 370,570 | 370,57 | |
| ED-49883 | 13.2.2 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 11,00 | 300,000 | 378,210 | 4.160,31 | |
| 89707 | 13.2.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 29,530 | 37,228 | 893,48 | |
| 89495 | 13.2.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 10,200 | 12,859 | 77,15 | |
| 73.52.05 | 13.2.5 | VALVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 21,00 | 34,430 | 43,406 | 911,52 | |
| 86877 | 13.2.6 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 31,680 | 39,939 | 279,57 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.2.7 | CURVA CURTA 45 LONGA GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3,00 | 58,840 | 74,180 | 222,54 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------|---------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 89748 | 13.2.8 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 38,230 | 48,197 | 337,38 | |
| 89728 | 13.2.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 35,00 | 10,110 | 12,746 | 446,10 | |
| 89726 | 13.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 34,00 | 6,420 | 8,094 | 275,19 | |
| 89732 | 13.2.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 27,00 | 10,460 | 13,187 | 356,05 | |
| 89739 | 13.2.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 18,480 | 23,298 | 46,60 | |
| 89724 | 13.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 9,380 | 11,825 | 11,83 | |
| 89731 | 13.2.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 9,760 | 12,304 | 36,91 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.2.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. C/ANEL DE BORRACHA | UN | 29,00 | 14,910 | 18,797 | 545,11 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 7,00 | 38,520 | 48,562 | 339,94 | |
| 89797 | 13.2.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 44,600 | 56,227 | 56,23 | |
| 89783 | 13.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 11,250 | 14,183 | 14,18 | |
| 89785 | 13.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 20,470 | 25,807 | 129,03 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1,00 | 34,850 | 43,935 | 43,94 | |
| 89778 | 13.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15,00 | 17,410 | 21,949 | 329,23 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|----------|-------------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 89754 | 13.2.22 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 16,660 | 21,003 | 42,01 | |
| 89549 | 13.2.23 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 14,410 | 18,167 | 18,17 | |
| 89714 | 13.2.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 134,23 | 40,000 | 50,428 | 6.768,95 | |
| 89711 | 13.2.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 72,39 | 17,830 | 22,478 | 1.627,20 | |
| 89712 | 13.2.26 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 62,04 | 26,850 | 33,850 | 2.100,04 | |
| 89713 | 13.2.27 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4,50 | 40,570 | 51,147 | 230,16 | |
| 89825 | 13.2.28 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 14,300 | 18,028 | 18,03 | |
| | 13.3 | PLUVIAL | | | | | | |
| ED-49915 | 13.3.1 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 9,00 | 572,010 | 721,133 | 6.490,20 | |
| 89531 | 13.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,250 | 44,440 | 88,88 | |
| 89811 | 13.3.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25,00 | 33,290 | 41,969 | 1.049,22 | |
| 89567 | 13.3.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 81,090 | 102,230 | 102,23 | |
| 89512 | 13.3.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 159,60 | 60,000 | 75,642 | 12.072,46 | |
| 89580 | 13.3.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 22,06 | 94,340 | 118,934 | 2.623,69 | |
| | 13.4 | VENTILAÇÃO | | | | | | |
| 89802 | 13.4.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 7,050 | 8,888 | 44,44 | |
| 89801 | 13.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 52,00 | 6,350 | 8,005 | 416,28 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------|-------------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 89827 | 13.4.3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 16,290 | 20,537 | 61,61 | |
| 89814 | 13.4.4 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 14,760 | 18,608 | 37,22 | |
| 10.48.40 | 13.4.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM | UN | 16,00 | 9,050 | 11,409 | 182,55 | |
| 89798 | 13.4.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89,60 | 13,060 | 16,465 | 1.475,24 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.4.7 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 4,00 | 23,570 | 29,715 | 118,86 | |
| 89825 | 13.4.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28,00 | 14,300 | 18,028 | 504,78 | |
| | 13.5 | ÁGUA FRIA | | | - | | | |
| ED-50323 | 13.5.1 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3,00 | 35,210 | 44,389 | 133,17 | |
| 86909 | 13.5.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 124,470 | 156,919 | 156,92 | |
| 86914 | 13.5.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 47,590 | 59,997 | 419,98 | |
| 86906 | 13.5.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23,00 | 62,120 | 78,315 | 1.801,24 | |
| 94794 | 13.5.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,00 | 167,700 | 211,419 | 1.479,94 | |
| 89987 | 13.5.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 87,660 | 110,513 | 2.210,26 | |
| 89985 | 13.5.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 83,270 | 104,978 | 314,94 | |
| 94490 | 13.5.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 42,620 | 53,731 | 107,46 | |
| 94493 | 13.5.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8,00 | 109,530 | 138,084 | 1.104,68 | |
| 99635 | 13.5.10 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 7,00 | 250,180 | 315,402 | 2.207,81 | |
| ED-50309 | 13.5.11 | BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2" | U | 7,00 | 13,650 | 17,209 | 120,46 | |
| 86884 | 13.5.12 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,00 | 7,820 | 9,859 | 295,76 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|------------|---------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| 10.27.47 | 13.5.13 | TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2" | UN | 7,00 | 25,820 | 32,551 | 227,86 |
| 89528 | 13.5.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 3,350 | 4,223 | 12,67 |
| 89610 | 13.5.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 21,350 | 26,916 | 53,83 |
| 89538 | 13.5.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43,00 | 3,470 | 4,375 | 188,11 |
| 89595 | 13.5.17 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21,00 | 15,200 | 19,163 | 402,42 |
| COMPOSIÇÃO | 13.5.18 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 | 6,310 | 7,955 | 15,91 |
| COMPOSIÇÃO | 13.5.19 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 10,00 | 11,960 | 15,078 | 150,78 |
| COMPOSIÇÃO | 13.5.20 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 | 11,810 | 14,889 | 14,89 |
| COMPOSIÇÃO | 13.5.21 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13,00 | 16,460 | 20,751 | 269,76 |
| 96747 | 13.5.22 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11,00 | 6,010 | 7,577 | 83,34 |
| 89362 | 13.5.23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 86,00 | 7,530 | 9,493 | 816,40 |
| 89367 | 13.5.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 10,760 | 13,565 | 54,26 |
| 89501 | 13.5.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,00 | 13,430 | 16,931 | 253,97 |
| 89505 | 13.5.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 38,460 | 48,487 | 775,78 |
| 89378 | 13.5.27 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 5,700 | 7,186 | 143,72 |
| 89575 | 13.5.28 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 10,790 | 13,603 | 95,22 |
| 89401 | 13.5.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 57,49 | 7,570 | 9,543 | 548,66 |
| 89402 | 13.5.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 154,85 | 9,280 | 11,699 | 1.811,64 |
| 89403 | 13.5.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15,74 | 16,220 | 20,449 | 321,86 |
| 89449 | 13.5.32 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40,70 | 19,570 | 24,672 | 1.004,15 |
| 89450 | 13.5.33 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 63,41 | 32,470 | 40,935 | 2.595,68 |
| 89395 | 13.5.34 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,00 | 10,580 | 13,338 | 146,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------|---------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 89398 | 13.5.35 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 16,110 | 20,310 | 60,93 | |
| 89628 | 13.5.36 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27,00 | 48,760 | 61,472 | 1.659,74 | |
| 89400 | 13.5.37 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 18,620 | 23,474 | 70,42 | |
| 89627 | 13.5.38 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 20,070 | 25,302 | 227,72 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.5.39 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 23,650 | 29,816 | 29,82 | |
| 89362 | 13.5.40 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 7,530 | 9,493 | 9,49 | |
| 90373 | 13.5.41 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37,00 | 14,270 | 17,990 | 665,64 | |
| 98558 | 13.5.42 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 6,00 | 5,650 | 7,123 | 42,74 | |
| COMPOSIÇÃO | 13.5.43 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.711,340 | 3.418,186 | 6.836,37 | |

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA **77.655,52**

| 14 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | |
|----------|------|--|---|-------|--------|--------|----------|
| ED-49004 | 14.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO | M | 17,00 | 27,550 | 34,732 | 590,45 |
| ED-49004 | 14.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO | M | 51,00 | 27,550 | 34,732 | 1.771,35 |
| ED-49004 | 14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE | M | 42,00 | 27,550 | 34,732 | 1.458,76 |
| ED-49001 | 14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE | M | 17,00 | 18,300 | 23,071 | 392,20 |
| ED-48995 | 14.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO | M | 17,00 | 8,910 | 11,233 | 190,96 |
| ED-48995 | 14.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO | M | 51,00 | 8,910 | 11,233 | 572,87 |
| ED-48995 | 14.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE | M | 17,00 | 8,910 | 11,233 | 190,96 |
| 91930 | 14.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 48,00 | 8,190 | 10,325 | 495,61 |
| ED-49010 | 14.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO | M | 42,00 | 51,650 | 65,115 | 2.734,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| ED-49010 | 14.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM ² , 90°C, 0,6/1KV - PRETO | M | 126,00 | 51,650 | 65,115 | 8.204,51 | |
| 91924 | 14.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO | M | 542,00 | 2,490 | 3,139 | 1.701,42 | |
| 91924 | 14.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO | M | 443,00 | 2,490 | 3,139 | 1.390,64 | |
| 91924 | 14.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 329,00 | 2,490 | 3,139 | 1.032,78 | |
| 91924 | 14.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 168,00 | 2,490 | 3,139 | 527,38 | |
| 91926 | 14.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL CLARO | M | 368,00 | 3,640 | 4,589 | 1.688,73 | |
| 91926 | 14.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 600,00 | 3,640 | 4,589 | 2.753,37 | |
| 91926 | 14.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 410,00 | 3,640 | 4,589 | 1.881,47 | |
| 91928 | 14.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO | M | 13,00 | 5,980 | 7,539 | 98,01 | |
| 91928 | 14.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 87,00 | 5,980 | 7,539 | 655,89 | |
| 91928 | 14.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 50,00 | 5,980 | 7,539 | 376,95 | |
| 91928 | 14.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO | M | 133,00 | 5,980 | 7,539 | 1.002,69 | |
| 91928 | 14.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 133,00 | 5,980 | 7,539 | 1.002,69 | |
| 91928 | 14.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 133,00 | 5,980 | 7,539 | 1.002,69 | |
| 11.14.09 | 14.24 | CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 51,720 | 65,203 | 130,41 | |
| 11.14.14 | 14.25 | CAIXA DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 262,030 | 330,341 | 660,68 | |
| 11.14.09 | 14.26 | CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 51,720 | 65,203 | 130,41 | |
| 91940 | 14.27 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 177,00 | 12,350 | 15,570 | 2.755,83 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.28 | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL | UN | 16,00 | 4,000 | 5,043 | 80,68 | |
| 91955 | 14.29 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 26,110 | 32,917 | 197,50 | |
| 91953 | 14.30 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32,00 | 21,100 | 26,601 | 851,22 | |
| 91961 | 14.31 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 43,350 | 54,651 | 109,30 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------------------|--------|----------------|-----------|---|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 91958 | 14.32 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 26,870 | 33,875 | 101,63 | |
| 91990 | 14.33 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91,00 | 26,020 | 32,803 | 2.985,11 | |
| 91991 | 14.34 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 27,870 | 35,136 | 35,14 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.35 | PLACA UNHA 4"X4" - 2 TOMADAS - CAIXA 4"X4" PVC | UN | 2,00 | 42,800 | 53,958 | 107,92 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.36 | CAIXA 4"X4" PVC | UN | 2,00 | 6,400 | 8,068 | 16,14 | |
| ED-49197 | 14.37 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 6,00 | 171,630 | 216,374 | 1.298,24 | |
| ED-49497 | 14.38 | POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | UN | 5,00 | 1.666,520 | 2.100,982 | 10.504,91 | |
| 11.83.13 | 14.39 | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 5,00 | 59,290 | 74,747 | 373,73 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.40 | CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MM² | U | 15,00 | 12,490 | 15,746 | 236,19 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.41 | LUMINÁRIA LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W | UN | 5,00 | 1.013,780 | 1.278,072 | 6.390,36 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.42 | SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELEFÔNICO DE AÇO GALVANIZADO | UN | 5,00 | 90,620 | 114,245 | 571,22 | |
| 96971 | 14.43 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20,00 | 28,870 | 36,396 | 727,93 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.44 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENVELOPADO EM CONCRETO | M | 18,40 | 96,000 | 121,027 | 2.226,90 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.47 | FITA PERIGO DE TENSÃO | M | 5,20 | 5,060 | 6,379 | 33,17 | |
| 91844 | 14.48 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 | 5,470 | 6,896 | 344,80 | |
| ED-49228 | 14.49 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 15,00 | 18,840 | 23,752 | 356,27 | |
| ED-49230 | 14.50 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 5,00 | 18,840 | 23,752 | 118,76 | |
| ED-49232 | 14.51 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UN | 1,00 | 18,840 | 23,752 | 23,75 | |
| ED-49281 | 14.52 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | UN | 10,00 | 58,980 | 74,356 | 743,56 | |
| ED-49272 | 14.53 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UN | 1,00 | 43,030 | 54,248 | 54,25 | |
| ED-49272 | 14.54 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UN | 3,00 | 43,030 | 54,248 | 162,74 | |
| ED-49270 | 14.55 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 1,00 | 43,030 | 54,248 | 54,25 | |
| ED-49271 | 14.56 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 1,00 | 43,030 | 54,248 | 54,25 | |
| ED-49265 | 14.57 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | UN | 1,00 | 279,950 | 352,933 | 352,93 | |
| ED-49284 | 14.58 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 1,00 | 79,790 | 100,591 | 100,59 | |
| ED-49287 | 14.59 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A | UN | 2,00 | 79,790 | 100,591 | 201,18 | |
| ED-49291 | 14.60 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | UN | 2,00 | 93,250 | 117,560 | 235,12 | |
| 11.93.02 | 14.61 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | UN | 12,00 | 74,980 | 94,527 | 1.134,33 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| ED-15115 | 14.62 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 3,00 | 111,470 | 140,530 | 421,59 | |
| 91846 | 14.63 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13,00 | 7,710 | 9,720 | 126,36 | |
| 91844 | 14.64 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 643,00 | 5,470 | 6,896 | 4.434,15 | |
| 91872 | 14.65 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,00 | 13,170 | 16,603 | 332,07 | |
| 93009 | 14.66 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26,00 | 19,520 | 24,609 | 639,83 | |
| 95749 | 14.67 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26,00 | 24,840 | 31,316 | 814,21 | |
| 91871 | 14.68 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21,00 | 10,220 | 12,884 | 270,57 | |
| 91937 | 14.69 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71,00 | 9,630 | 12,141 | 861,98 | |
| ED-13337 | 14.70 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 13,00 | 139,030 | 175,275 | 2.278,58 | |
| ED-13338 | 14.71 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 58,00 | 160,000 | 201,712 | 11.699,30 | |
| ED-49402 | 14.72 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 26,00 | 34,740 | 43,797 | 1.138,71 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.73 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A +-2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 2.070,160 | 2.609,851 | 2.609,85 | |
| 101880 | 14.74 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 892,820 | 1.125,578 | 1.125,58 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.75 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - +-2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 1.115,760 | 1.406,639 | 1.406,64 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.76 | CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM | U | 1,00 | 9,130 | 11,510 | 11,51 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.77 | ABRACADEIRA DE NAYLON PARA FIXAÇÃO DE CONDUTORES | UN | 90,00 | 0,070 | 0,088 | 7,94 | |
| ED-20585 | 14.78 | PADRÃO DE ENTRADA - CEMIG - TIPO C5 - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - PG 6-3, 3F+N, DISJ TRIF. IEC 125A, CONDUTORES #50MM² (PVC, 70°), 2 ELETRODOS DE ATERRAMENTO (HASTE CANTONEIRA) E CONDUTOR PROTEÇÃO #25MM² - PONTALETE/POSTE A DEFINIR. INSTALAÇÃO EM LADO OPOSTO DA REDE CEMIG. | UN | 1,00 | 3.642,350 | 4.591,911 | 4.591,91 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|-------------------|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| ED-49199 | 14.79 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 6,00 | 540,960 | 681,988 | 4.091,93 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.80 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 135,60 | 25,770 | 32,488 | 4.405,41 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.81 | FITA PERIGO DE TENSÃO | M | 15,00 | 5,060 | 6,379 | 95,69 | |
| COMPOSIÇÃO | 14.82 | ETIQUETA DE TENSÃO C/ 18 UNIDADES | UN | 2,00 | 19,980 | 25,189 | 50,38 | |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | 107.592,77 | |
| 15 | | CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | | |
| ED-15762 | 15.1 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 11 | 57,730 | 72,780 | 800,58 | |
| ED-15752 | 15.2 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 32,620 | 41,124 | 164,50 | |
| ED-5630 | 15.3 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 26 | 24,370 | 30,723 | 798,80 | |
| ED-48365 | 15.4 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 500 | 5,600 | 7,060 | 3.529,96 | |
| COMPOSIÇÃO | 15.5 | CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO | UN | 14 | 23,500 | 29,626 | 414,77 | |
| 11.11.01 | 15.6 | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM | M | 45 | 23,270 | 29,336 | 1.320,14 | |
| 11.11.60 | 15.7 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 3 | 5,450 | 6,871 | 20,61 | |
| 11.11.40 | 15.8 | DERIVAÇÃO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X50 MM | UN | 1 | 32,620 | 41,124 | 41,12 | |
| COMPOSIÇÃO | 15.9 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 22 | 16,900 | 21,306 | 468,73 | |
| COMPOSIÇÃO | 15.10 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 2 | 10,230 | 12,897 | 25,79 | |
| 11.11.16 | 15.11 | MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA | UN | 27 | 8,420 | 10,615 | 286,61 | |
| 91844 | 15.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 5,470 | 6,896 | 689,60 | |
| 93009 | 15.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 19,520 | 24,609 | 147,65 | |
| 93020 | 15.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 23,960 | 30,206 | 120,83 | |
| 91871 | 15.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 10,220 | 12,884 | 773,06 | |
| COMPOSIÇÃO | 15.16 | CAIXA 4"X4" PVC | UN | 8 | 6,400 | 8,068 | 64,55 | |
| COMPOSIÇÃO | 15.17 | RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 670MM | UN | 1 | 662,560 | 835,289 | 835,29 | |
| ED-48373 | 15.18 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 2 | 1.252,910 | 1.579,544 | 3.159,09 | |
| ED-48375 | 15.19 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1 | 69,230 | 87,278 | 87,28 | |
| COMPOSIÇÃO | 15.20 | BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK | UN | 1 | 33,910 | 42,750 | 42,75 | |
| ED-48377 | 15.21 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 1 | 124,430 | 156,869 | 156,87 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|--|-------|--|----------------------------------|--------|----------------|---|------------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | 13.948,59 |
| 16 | | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | | | | | |
| 101908 | 16.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4,00 | 157,170 | 198,144 | 792,58 |
| 97599 | 16.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9,00 | 30,120 | 37,972 | 341,75 |
| 17.50.01 | 16.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO | M | 5,00 | 4,340 | 5,471 | 27,36 |
| COMPOSIÇÃO | 16.4 | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE EM COR BRANCA FIXADA EM PAREDES / DIVISÓRIAS EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S2 | UN | 5,00 | 15,760 | 19,869 | 99,34 |
| COMPOSIÇÃO | 16.5 | ESQUERDA SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA FIXADA ACIMA DA PORTA EM PONTOS DA ROTA DE FUGA.- CÓDIGO S3 | UN | 2,00 | 15,000 | 18,911 | 37,82 |
| COMPOSIÇÃO | 16.6 | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM: "SAÍDA" EM COR BRANCA FIXADA EM COLUNA / PILAR / PAREDE EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S12 | UN | 2,00 | 15,700 | 19,793 | 39,59 |
| COMPOSIÇÃO | 16.7 | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM EM COR BRANCA FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO- CÓDIGO M1 | UN | 1,00 | 92,110 | 116,123 | 116,12 |
| COMPOSIÇÃO | 16.8 | SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM: "APERTE E EMPURRE" EM COR BRANCA FIXADA PROXIMO ASSAÍDAS DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO M7 | UN | 2,00 | 54,030 | 68,116 | 136,23 |
| COMPOSIÇÃO | 16.9 | SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE FIXADA ACIMA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5 | UN | 4,00 | 19,100 | 24,079 | 96,32 |
| INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | | | | | | | 1.687,11 |
| 17 | | AR COMPRIMIDO | | | | | |
| COMPOSIÇÃO | 17.1 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; PRESSÃO 120psi/8bar; Q= 566 l/m; RESERVATÓRIO 150L; TENSÃO 220V; POTÊNCIA 4 HP | UN | 1,00 | 6.399,330 | 8.067,635 | 8.067,64 |
| 97328 | 17.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,00 | 47,010 | 59,266 | 592,66 |
| COMPOSIÇÃO | 17.3 | ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8" | UN | 8,00 | 3,400 | 4,286 | 34,29 |
| COMPOSIÇÃO | 17.4 | TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8" | UN | 3,00 | 10,580 | 13,338 | 40,01 |
| COMPOSIÇÃO | 17.5 | CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" | UN | 3,00 | 8,740 | 11,019 | 33,06 |
| COMPOSIÇÃO | 17.6 | FILTRO ODONTOLÓGICO E REGULADOR DE PRESSÃO 03 ESTÁGIOS COM FILTRO COALECENTE E FILTRO DE CARVÃO ATIVADO ROSCA Ø 1/4" + FILTRO DE CARVÃO ATIVADO | UN | 1,00 | 417,080 | 525,813 | 525,81 |
| COMPOSIÇÃO | 17.7 | REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4" | UN | 1,00 | 37,790 | 47,642 | 47,64 |
| COMPOSIÇÃO | 17.8 | REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8" | UN | 1,00 | 119,500 | 150,654 | 150,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|----------------------|-------|---|------|----------------------------------|----------------|-----------|---|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| AR COMPRIMIDO | | | | | | | 9.491,76 | |
| 18 | | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | | | | | | |
| 93396 | 18.1 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 503,820 | 635,166 | 635,17 | |
| 93441 | 18.2 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 852,940 | 1.075,301 | 1.075,30 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.3 | BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FOR NEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 1.152,490 | 1.452,944 | 2.905,89 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.4 | BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM | UN | 1,00 | 834,460 | 1.052,004 | 1.052,00 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.5 | BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 815,500 | 1.028,101 | 1.028,10 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.6 | BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 922,480 | 1.162,971 | 1.162,97 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.7 | BANCADA GRANITO CINZA 240 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 1.173,890 | 1.479,923 | 1.479,92 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.8 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1,00 | 520,820 | 656,598 | 656,60 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.9 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,60* M | UN | 2,00 | 562,700 | 709,396 | 1.418,79 | |
| COMPOSIÇÃO | 18.10 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM | M2 | 1,95 | 467,720 | 589,655 | 1.149,83 | |
| 95470 | 18.11 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3,00 | 215,030 | 271,088 | 813,26 | |
| 95471 | 18.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 741,980 | 935,414 | 3.741,66 | |
| 86904 | 18.13 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19,00 | 137,310 | 173,107 | 3.289,03 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|---|-------|---|------|----------------------------------|----------------|-----------|---|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| ED-50329 | 18.14 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 19,00 | 220,000 | 277,354 | 5.269,73 | |
| ED-50316 | 18.15 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 136,130 | 171,619 | 171,62 | |
| ED-48160 | 18.16 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 4,00 | 216,740 | 273,244 | 1.092,98 | |
| 95547 | 18.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31,00 | 47,820 | 60,287 | 1.868,89 | |
| ED-48180 | 18.18 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 31,00 | 146,990 | 185,310 | 5.744,62 | |
| ED-48181 | 18.19 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 31,00 | 49,860 | 62,859 | 1.948,61 | |
| 86914 | 18.20 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 47,590 | 59,997 | 119,99 | |
| 86914 | 18.21 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 47,590 | 59,997 | 119,99 | |
| 10.47.03 | 18.22 | BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO | UN | 1,00 | 741,920 | 935,339 | 935,34 | |
| ED-48156 | 18.23 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 7,00 | 25,860 | 32,602 | 228,21 | |
| 10.46.05 | 18.24 | TANQUE DE AÇO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM | UN | 2,00 | 399,820 | 504,053 | 1.008,11 | |
| LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | 38.916,60 | |
| 19 | | OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 13.38.30 | 19.1 | GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 62,50 | 320,000 | 403,424 | 25.214,00 | |
| COMPOSIÇÃO | 19.2 | PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -2,20X2,50M | UN | 2,00 | 1.693,100 | 2.134,491 | 4.268,98 | |
| COMPOSIÇÃO | 19.3 | PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -3,00X2,50M | UN | 2,00 | 1.869,380 | 2.356,727 | 4.713,45 | |
| ED-50314 | 19.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA | U | 4,00 | 209,010 | 263,499 | 1.054,00 | |
| 94992 | 19.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 185,70 | 90,000 | 113,463 | 21.070,08 | |
| 92398 | 19.6 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 438,00 | 65,700 | 82,828 | 36.278,66 | |
| 94273 | 19.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 48,20 | 38,380 | 48,386 | 2.332,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|------|----------------------------------|----------------|------------|---|--|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL | |
| 21.11.18 | 19.8 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPÉU TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M | M | 86,00 | 400,000 | 504,280 | 43.368,08 | |
| ED-50437 | 19.9 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 387,68 | 17,730 | 22,352 | 8.665,51 | |
| 98680 | 19.10 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 325,00 | 30,000 | 37,821 | 12.291,83 | |
| 87642 | 19.11 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 325,00 | 30,000 | 37,821 | 12.291,83 | |
| ED-50518 | 19.12 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 1,00 | 200,380 | 252,619 | 252,62 | |
| 17.50.01 | 19.13 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO | M | 285,00 | 4,000 | 5,043 | 1.437,20 | |
| 15.22.11 | 19.14 | PISO 20 X 20 CM, TÁTIL EM COR AMARELA/VERMELHA | M2 | 16,00 | 80,000 | 100,856 | 1.613,70 | |
| COMPOSIÇÃO | 19.15 | COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 7850 X 3120 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 11.000,000 | 13.867,700 | 13.867,70 | |
| COMPOSIÇÃO | 19.16 | COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 5700 X 3800 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 11.000,000 | 13.867,700 | 13.867,70 | |
| OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | 202.587,51 | |
| 20 | | DRENAGEM | | | | | | |
| ED-49870 | 20.1 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1,00 | 105,350 | 132,815 | 132,81 | |
| ED-49906 | 20.2 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 10,00 | 150,000 | 189,105 | 1.891,05 | |
| ED-49915 | 20.3 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2,00 | 500,000 | 630,350 | 1.260,70 | |
| ED-48552 | 20.4 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 106,46 | 50,000 | 63,035 | 6.710,71 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

| OBJETO | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------------------------|--------|----------------|---|------------------|
| LOCAL | | SANTA LUZIA / MG | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | | | DATA BASE SINAPI: | |
| | | | 12/07/2021 | BDI | 26,07% | SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 | |
| CÓDIGO | ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL |
| | | | | | S/BDI | C/BDI | TOTAL |
| ED-14718 | 20.5 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 24,71 | 200,000 | 252,140 | 6.230,38 |
| COMPOSIÇÃO] | 20.6 | DISSIPADOR DE ENERGIA DEB-01 | UN | 1,00 | 954,410 | 1.203,225 | 1.203,22 |
| 89512 | 20.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 61,53 | 66,090 | 83,320 | 5.126,66 |
| DRENAGEM | | | | | | | 22.555,53 |
| 21 | | LIMPEZA DA OBRA | | | | | |
| ED-50266 | 21.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 380,00 | 3,000 | 3,782 | 1.437,20 |
| LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | 1.437,20 |