



PLANTA
ESC 1:75

ÁREA DE ATERRO

ÁREA DE CORTE

TALUDE ATERRO 1V:1,5H

TALUDE CORTE 1V:1H

COTA ACABADA

NOTAS :

1 - MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

2 - OS TALUDES DE CORTE TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1H E OS ATERROS TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.

3 - OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESURA MÁXIMA DE 20cm (ANTES DA COMPACTAÇÃO), DEVENDO O CORPO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% E OS 60cm FINAIS O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERÃO SER EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO RELATÓRIO DEVERÁ SER ENVIADO AO PROPRIETÁRIO DA OBRA.

4 - OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADIBUADO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE À EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.

5 - A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERÁ SER ESTABELECIDADA OU FIXADA COM AUXÍLIO DE TELA TIPO NORTE NE 5,720 P. OU SIMILAR, ONDE NECESSÁRIO.

6 - A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE A TERRAPLENAGEM.

7 - NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL.

8 - AS SUPERFÍCIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER SELADAS COM ROLO LISO DE PNEUS.

NOTAS IMPORTANTES :

1 - CONSIDERADA UMA LIMPEZA NO TERRENO INTERIO (RASPAGEM) DE 15cm PARA RETIRADA DE VEGETAÇÃO SUPERFICIAL E MATERIAL NÃO ADEQUADO.

2 - PARA PROJETOS DE CONTENÇÕES E DRENAGEM VER FOLHA ESPECÍFICA.

RESUMO DOS VOLUMES :

Situação de projeto	
Situação:	Bota-fora
Volume s/ empolamento (m³)	179,25
Volume c/ empolamento (m³)	224,06
Bota Fora de Material da Limpeza s/ Empolamento (m³)	47,70
Bota Fora de Material da Limpeza c/ Empolamento (m³)	59,63
Aterro realizado dentro do terreno(m³)	0,00

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS

NOTAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	06/04/21	EMIÇÃO INICIAL
01	28/05/21	REVISÃO DA CONCEPÇÃO - UBS APOIADA EM LAJE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETÁRIO DE OBRAS

BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HUGO KENJI INATOMI

CREA/SP 5063373661 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NÚMERO
067

DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM

CONTEÚDO DA FRANQUIA

ETAPA
PROJETO BÁSICO

DATA
06/04/2021

FOLHA
01/03
REVISÃO
01

UBS - NOVO CENTRO
IMPLANTAÇÃO - PLANTA

DESETORES RESERVADOS LUI FERRAZ SANTOS 15/10/2016
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESTA PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.