

PLANTA  
ESC 1:75

- SOLO GRAMPEADO
- SOLO GRAMPEADO - CRISTA
- SOLO GRAMPEADO - PÉ
- ÁREA DE CORTE
- TALUDE CORTE 1V:1H
- COTA ACABADA

- NOTAS :
- 1 - MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
  - 2 - OS TALUDES DE CORTE TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1H E OS ATERRIOS TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
  - 3 - OS ATERRIOS DEVERÃO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESURA MÁXIMA DE 20cm (ANTES DA COMPACTAÇÃO), DEVENDO O CORPO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% E OS 60cm FINAIS O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERÃO SER EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO RELATÓRIO DEVERÁ SER ENVIADO AO PROPRIETÁRIO DA OBRA.
  - 4 - OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADIBADO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE À EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.
  - 5 - A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERÁ SER ESTABELECIDADA OU FIXADA COM AUXÍLIO DE TELA TIPO NORTE NE 5.720 P. OU SIMILAR, ONDE NECESSÁRIO.
  - 6 - A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE À TERRAPLENAGEM.
  - 7 - NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL.
  - 8 - AS SUPERFÍCIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER SELADAS COM ROLO LISO DE PNEUS.


- NOTAS IMPORTANTES :
- 1 - CONSIDERADA UMA LIMPEZA NO TERRENO INTERIO (RASPAÇEM) DE 15cm PARA RETIRADA DE VEGETAÇÃO SUPERFICIAL E MATERIAL NÃO ADIBUADO.
  - 2 - PARA PROJETOS DE CONTENÇÕES E DRENAGEM VER FOLHA ESPECÍFICA.

RESUMO DOS VOLUMES :

Situação de projeto	
Situação:	Bota-fora
Volume s/ empolamento (m³)	2.882,40
Volume c/ empolamento (m³)	3.603,00
Bota Fora de Material da Limpeza s/ Empolamento (m³)	192,00
Bota Fora de Material da Limpeza c/ Empolamento (m³)	240,00
Aterro realizado dentro do terreno(m³)	0,00

ÁREA DESTINADA A CARMBOS E ASSINATURAS

NOTAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA</b> ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER		
00	01/06/21	EMISSION INICIAL	SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA		NÚMERO 069	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM & CONTENÇÕES	ETAPA PROJETO BÁSICO
			RESPONSÁVEL TÉCNICO	HUGO KENJI INATOMI	CREA/SP 5063373661 D		CONTEÚDO DA FOLHA UBS - JABAQUARA TERRAPLENAGEM - PLANTA	

DIREITOS RESERVADOS. SEM PERMISSÃO, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESTA OBRA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.