



AREA DE ATERRO

AREA DE CORTE

TALUDE ATERRO 1V:1,5H

TALUDE CORTE 1V:1,5H

COTA ACABADA

22.32

NOTAS :

1 - MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

2 - OS TALUDES DE CORTE TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H E OS ATERROS TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.

3 - OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESURA MÁXIMA DE 20cm (ANTES DA COMPACTAÇÃO), DEVENDO O CORPO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% E OS 80cm FINAIS O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERÃO SER EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO RELATÓRIO DEVERÁ SER ENVIADO AO PROPRIETÁRIO DA OBRAS.

4 - OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADUBADO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE À EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.

5 - A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERÁ SER ESTABELECIDADA OU FIXADA COM AUXÍLIO DE TELA TIPO NORTE-NE 5.720 P. OU SIMILAR, ONDE NECESSÁRIO.

6 - A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE À TERRAPLENAGEM.

7 - NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL.

8 - AS SUPERFÍCIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER SELADAS COM ROLO LISO DE PNEUS.

NOTAS IMPORTANTES :

1 - CONSIDERADA UMA LIMPEZA NO TERRENO INTEIRO (RASPAAGEM) DE 15cm PARA RETIRADA DE VEGETAÇÃO SUPERFICIAL E MATERIAL NÃO ADEQUADO.

2 - PARA PROJETOS DE CONTENÇÕES E DRENAGEM VER FOLHA ESPECÍFICA.

RESUMO DOS VOLUMES :

Situação de projeto	
Situação:	Bota-fora
Volume s/ empolamento (m³)	829,47
Volume c/ empolamento (m³)	1.036,84
Bota Fora de Material da Limpeza s/ Empolamento (m³)	277,88
Bota Fora de Material da Limpeza c/ Empolamento (m³)	347,34
Aterro realizado dentro do terreno(m³)	357,31

NOTAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	26/03/21	EMISSION INICIAL
01	06/04/21	CORREÇÃO DATA DO CARIMBO, ALTERAÇÃO DA TABELA E VOLUMES
02	06/05/21	ADICIONADA MALHA DE COORDENADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	HUGO KENJI INATOMI	CREA/SP 5063373661 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER			
NÚMERO 063	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	ETAPA PROJETO BÁSICO	DATA 26/03/2021
CONTEÚDO DA FRONTEIRA			FOLHA 01/03
UBS - VALE DOS COQUEIROS IMPLANTAÇÃO - PLANTA			REVISÃO 2

DIREITOS RESERVADOS SOB FORMALIZAÇÃO DE 10/10/2019  
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESTA PROPOSTA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.