

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**
**OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHA TEIXEIRA)**
**REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: - SETOP/ JAN21 - SINAPI / MAIO21**
**BDI 22,47**
**0,2247**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES**
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total
<b>OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHA TEIXEIRA)</b>								<b>R\$ 212.900,49</b>
<b>1.</b>								<b>R\$ 11.130,38</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1.1	SINAPI	N.A	CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013	%	5,00%			R\$ 10.645,02
<b>1.2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.2.1	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	396,31	R\$ 485,36	R\$ 485,36
<b>2.</b>			<b>GRADIL</b>					<b>R\$ 201.770,11</b>
<b>2.1</b>			<b>GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SIRIA THEBIT</b>					<b>R\$ 60.789,75</b>
2.1.1	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	111,52	400,81	R\$ 490,87	R\$ 54.742,05
2.1.2	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	223,04	19,52	R\$ 23,91	R\$ 5.332,03
2.1.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	55,76	1,81	R\$ 2,22	R\$ 123,60
2.1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	55,76	8,67	R\$ 10,62	R\$ 592,07
<b>2.2</b>			<b>GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA</b>				-	<b>R\$ 35.235,38</b>
2.2.1	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	64,64	400,81	R\$ 490,87	R\$ 31.729,97
2.2.2	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	129,28	19,52	R\$ 23,91	R\$ 3.090,59
2.2.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	32,32	1,81	R\$ 2,22	R\$ 71,64
2.2.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,32	8,67	R\$ 10,62	R\$ 343,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**
**OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M SIRIA THEBIT, E.M ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA, E.M CEÇOTA DINIZ, E.M SANTA LUZIA, E.M SINHÁ TEIXEIRA)**
**REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: - SETOP/ JAN21 - SINAPI / MAIO21**
**BDI 22,47**
**0,2247**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES**
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total
<b>2.3</b>			<b>GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL CEÇOTA DINIZ</b>				-	<b>R\$ 65.303,19</b>
2.3.1	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	119,80	400,81	R\$ 490,87	R\$ 58.806,47
2.3.2	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	239,60	19,52	R\$ 23,91	R\$ 5.727,91
2.3.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	59,90	1,81	R\$ 2,22	R\$ 132,78
2.3.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	59,90	8,67	R\$ 10,62	R\$ 636,03
<b>2.4</b>			<b>GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA</b>				-	<b>R\$ 29.173,84</b>
2.4.1	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	53,52	400,81	R\$ 490,87	R\$ 26.271,47
2.4.2	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	107,04	19,52	R\$ 23,91	R\$ 2.558,91
2.4.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	26,76	1,81	R\$ 2,22	R\$ 59,32
2.4.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,76	8,67	R\$ 10,62	R\$ 284,14
<b>2.5</b>			<b>GRADIL PARA ESQUADRIAS ESCOLA MUNICIPAL SINHÁ TEIXEIRA</b>				-	<b>R\$ 8.372,76</b>
2.5.1	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	15,36	400,81	R\$ 490,87	R\$ 7.539,79
2.5.2	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	30,72	19,52	R\$ 23,91	R\$ 734,40
2.5.3	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,68	1,81	R\$ 2,22	R\$ 17,02
2.5.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,68	8,67	R\$ 10,62	R\$ 81,55
<b>3.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DE TODOS LOCAIS</b>				-	<b>R\$ 2.895,19</b>
3.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	600,00	3,94	R\$ 4,83	R\$ 2.895,19