

- ÁREA DE ATERRO
 - ÁREA DE CORTE
 - TALUDE ATERRO 1V:1,5H
 - TALUDE CORTE 1V:1H
- COTA ACABADA

- NOTAS :
- 1 - MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
 - 2 - OS TALUDES DE CORTE TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1H E OS ATERROS TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
 - 3 - OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESURA MÁXIMA DE 20cm (ANTES DA COMPACTAÇÃO), DEVENDO O CORPO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% E OS 60cm FINAIS O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERÃO SER EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO RELATÓRIO DEVERÁ SER ENVIADO AO PROPRIETÁRIO DA OBRA.
 - 4 - OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADIBUADO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE À EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.
 - 5 - A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERÁ SER ESTABELECIDADA OU FIXADA COM AUXÍLIO DE TELA TIPO NORTE, NE, S, Z, O, P, OU SIMILAR, ONDE NECESSÁRIO.
 - 6 - A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE A TERRAPLENAGEM.
 - 7 - NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL.
 - 8 - AS SUPERFÍCIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER SELADAS COM ROLO LISO DE PNEUS.


- NOTAS IMPORTANTES :
- 1 - CONSIDERADA UMA LIMPEZA NO TERRENO INTERIO (RASPAGEM) DE 15cm PARA RETIRADA DE VEGETAÇÃO SUPERFICIAL E MATERIAL NÃO ADÉQUADO.
 - 2 - PARA PROJETOS DE CONTENÇÕES E DRENAGEM VER FOLHA ESPECÍFICA.

RESUMO DOS VOLUMES :

Situação de projeto	
Situação:	Bota-fora
Volume s/ empolamento (m³)	1.033,98
Volume c/ empolamento (m³)	1.292,48
Bota Fora de Material da Limpeza s/ Empolamento (m³)	283,53
Bota Fora de Material da Limpeza c/ Empolamento (m³)	354,41
Aterro realizado dentro do terreno(m³)	95,28

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS

NOTAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER				
00	31/08/21	EMISSION INICIAL	SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA			NÚMERO 001	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM	ETAPA PROJETO BÁSICO	DATA 31/08/2021	
			RESPONSÁVEL TÉCNICO	HUGO KENJI INATOMI			CRAS CURUMIN PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA			FOLHA 01/02	
				CREA/SP 5063373661 D			REVISÃO 0				