



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS RELATÓRIO TÉCNICO

TOMADA DE PREÇO – EDITAL Nº 109/2021- Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimento asfáltico em logradouro público, inclusive com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos e serviços – Rua Hércules, localizada no bairro São Benedito, Santa Luzia, conforme projeto básico e projeto anexo.

Conforme documentação enviada para análise, segue avaliação técnica.

CONSTRUTORA MARINS

Foram analisadas as composições analíticas de todos os serviços e **não** foram constatados problemas que necessitem de correções, sendo observada a manutenção dos coeficientes e insumos constantes nas composições de referência, conforme regras dispostas no Edital de contratação.

Avaliou-se, também, a correção das fórmulas, os somatórios parciais e totais da planilha orçamentária, não tendo sido encontradas inconsistências.

Ademais, a proposta foi considerada exequível, visto não terem sido encontrados indícios de inexequibilidade.

SAMEL ENGENHARIA

Analisando-se as composições de custo analíticas enviadas pela empresa, constataram-se as seguintes inconsistências:

- Para as composições próprias disponibilizadas pelo Município no processo licitatório, foi apresentado o preço licitado, ou seja, a Licitante não demonstrou qual seria o custo de seus insumos de forma a se atingir o preço ofertado na proposta. Por exemplo, para o serviço do item 1.1.1 - SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.07 a empresa ofertou custo unitário de R\$ 37,24, contudo a composição apresentada traz o custo de R\$ 39,42:

COMPOSIÇÃO	CP-04	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.07	UN	20,00	39,42
SUDECAP-I	55.1088	SERVENTE	H	0,10	4,29
SUDECAP-I	84.20.02	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	1,00	38,00

- Para os serviços da base SINAPI: a Licitante não apresentou as composições analíticas abertas, assim não foram demonstrados quais insumos/serviços com suas respectivas quantidades compõem o preço ofertado pela licitante:

mm





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

COMPOSIÇÃO	10981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,22	7,30
SINAPI	10981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		7,30
COMPOSIÇÃO	9794	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.006,00	2,30
SINAPI	9794	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			2,30
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,08	1449,15
SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		1449,15
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	75,82	152198
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		152198
COMPOSIÇÃO		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.58,73	1,17
SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			1,17

Avaliou-se, também, a correção das fórmulas, os somatórios parciais e totais da planilha orçamentária editável enviada, não tendo sido observadas inconsistências.

Santa Luzia, 07 de março de 2022.


ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 44122/D
MATRÍCULA: 33387


Laiza Letícia da S. Lopes
Engenheira Civil - CREA 22.4310/D
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 224310/D
MATRÍCULA: 35405