

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CP-01	BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01	MÊS		680,00	680,00
SUDECAP-I	89.50.09	BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO	MES	1	680,00	680,00
COMPOSIÇÃO	CP-02	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01	UN		450,00	450,00
SUDECAP-I	89.50.20	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	450,00	450,00
COMPOSIÇÃO	CP-03	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.11	UN		450,00	450,00
SUDECAP-I	89.50.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	450,00	450,00
COMPOSIÇÃO	CP-04	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.07	UN		36,27	36,42
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,1	12,70	14,29
SUDECAP-I	84.20.02	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	1	35,00	35,00
COMPOSIÇÃO	CP-05	SINALIZAÇÃO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04	UNMES		13,27	13,58
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,2	12,70	14,29
SUDECAP-I	83.17.41	PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20	UN	0,04	268,37	268,37
COMPOSIÇÃO	CP-06	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-48442	M3		35,31	37,72
COTAÇÃO	CT-01	MARTELETE ELÉTRICO 1,13 HP - SETOP MATED-11199	UN	6	2,36	2,36
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,5	14,10	15,71
COMPOSIÇÃO	CP-07	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01	M		6,35	7,14
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,5	12,70	14,29
COMPOSIÇÃO	CP-08	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.02	M2		10,56	11,26
SUDECAP-I	50.14.10	CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM	H	0,06667	85,50	87,90
SUDECAP-I	50.19.62	CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	H	0,2	15,86	17,52
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,13333	12,70	14,29
COMPOSIÇÃO	CP-09	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05	M2		5,08	5,71
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,4	12,70	14,29
COMPOSIÇÃO	CP-10	LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01	M2		2,11	2,38
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,16667	12,70	14,29
COMPOSIÇÃO	CP-11	PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01	M2		1,71	1,74
SUDECAP-I	50.01.70	CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440)	H	0,00036	8,17	8,17
SUDECAP-I	50.01.71	CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440)	H	0,00145	6,04	6,04
SUDECAP-I	50.16.52	CHP/CAMIN.DISTR.BETUME	H	0,00182	200,78	205,16
SUDECAP-I	50.36.66	CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)	H	0,00036	117,28	119,42
SUDECAP-I	50.36.67	CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HOLLAND 103CV(4X4)	H	0,00145	29,42	31,56
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,01091	12,70	14,29
SUDECAP-I	68.09.20	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	0,0005	2.289,15	2.289,15
COMPOSIÇÃO	CP-12	SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05	M		21,49	22,45
SUDECAP-I	50.41.11	CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP	H	0,025	9,95	9,95
SUDECAP-I	50.41.12	CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP	H	0,034	1,54	1,54
SUDECAP-I	55.10.75	PEDREIRO	H	0,11	17,91	20,33
SUDECAP-I	55.10.88	SERVENTE	H	0,44	12,70	14,29
SUDECAP-I	72.10.01	DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE	UN	0,002	154,54	154,54
SUDECAP-I	89.06.27	CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - CONVENCIONAL - SLUMP 10+-2	M3	0,05	267,00	267,00
COMPOSIÇÃO	CP-13	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148	UN		292,47	316,06
SETOP	ED-48440	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	0,17	208,81	232,94
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,4	47,94	53,41
SETOP	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,26	474,78	492,27
SETOP	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVO APILOAMENTO	M3	0,4	16,21	18,06
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,056	19,63	22,09
SETOP	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTAÇÃO, DUAS (2) DEMÃOS	M2	1,2	9,92	10,52
SETOP	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	2,2	27,45	30,63
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,056	14,10	15,71

COMPOSIÇÃO	CP-14	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586	M2		72,70	75,51
COTAÇÃO	CT-02	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) - SETOP MATED-12352	KG	8	1,29	1,29
COTAÇÃO	CT-03	PISO TÁTIL - PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO/ COR: VERMELHO/TIPO: ALERTA/COMPRIMENTO: 40CM/LARGURA: 40CM/ ESPESSURA: 3CM) - SETOP MATED-12771	M2	1,05	37,50	37,50
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,8627451	19,63	22,09
SETOP	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,4313725	14,10	15,71
COMPOSIÇÃO	CP-15	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATÉ 20 CM	UN		212,57	230,39
SUDECAP	40.10.23	CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,027	434,26	451,47
SUDECAP	40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,01	393,52	403,06
SUDECAP	40.30.07	ALVENARIA - ALVENARIA TIJOLO MACIO REQ., E = 20CM, A REVESTIR	M2	0,65	178,38	188,90
SUDECAP-I	55.10.75	PEDREIRO	H	2,6	17,91	20,33
SUDECAP-I	55.10.88	SERVEANTE	H	2,6	12,70	14,29
SUDECAP-I	62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG	KG	1,75	0,48	0,48
SUDECAP-I	63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,006	94,00	94,00
COMPOSIÇÃO	CP-20	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2		16,98	17,05
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,13	15,70	15,70
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003333	137,76	140,45
SINAPI-I	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,6	15,26	15,26
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03	12,81	12,81
SINAPI-I	25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,4	10,27	10,27
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333	14,11	15,71
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,003333	117,07	120,06
COMPOSIÇÃO	CP-21	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444	UN		161,92	161,92
COTAÇÃO	CT-05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444	UN	1	161,92	161,92
COMPOSIÇÃO	CP-22	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855	UN		240,02	240,02
COTAÇÃO	CT-06	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855	UN	1	240,02	240,02
COMPOSIÇÃO	CP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		6.467,34	7.440,58
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	80,84	93,29
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,8	7.073,68	8.134,60
COMPOSIÇÃO	CP-24	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2		10,56	11,26
SUDECAP-I	50.14.10	CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM	H	0,06667	85,50	87,90
SUDECAP-I	50.19.62	CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	H	0,2	15,86	17,52
SUDECAP-I	55.10.88	SERVEANTE	H	0,13333	12,70	14,29
COMPOSIÇÃO	CP-23	PLACAS - DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03	UN		113,72	114,12
SUDECAP-I	55.10.88	SERVEANTE	H	0,25	12,70	14,29
SUDECAP-I	83.17.10	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	110,55	110,55

23/07/2021

Data

Responsável Técnico: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
CREA/CAU: 44122/D (VISTO)

Itamar Rezend de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D