

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra



Cobertura Quadra Setor 06 - Palmittal

Bancos

SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 08/2021 - Minas Gerais - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais

B.D.I.

22,88%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Valor Estimado da Contratação

R\$


117.937,64

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CANTEIRO DE OBRAS						
1.1	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	1,00	614,27	754,81	1.590,39	1,33 %
1.2	HO-CON-005	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDALUTO (MUNICK)	UN	1,00	680,00	835,58	835,58	0,70 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	CPU-566	Proprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURA QUADRA SETOR 06	UN	1,00	6.000,00	7.372,80	7.372,80	6,17 %
3			COBERTURA						
3.1	ED-13852	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	929,69	84,99	104,43	98.798,23	82,63 %
3.2	ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MxMxMês	19,20	12,00	14,74	283,00	0,24 %
3.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	76,80	15,13	18,59	1.427,71	1,19 %
4			ÁGUAS PLUVIAIS						
4.1	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	68,00	82,10	100,88	6.859,84	5,74 %
4.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	36,00	50,05	61,50	2.214,00	1,85 %
4.3	95695	SINAPI	CURVA 90 GRÁUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	6,00	76,70	94,24	565,44	0,47 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Obra

Cobertura Quadra Setor 06 - Palmittal

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 08/2021 - Minas Gerais - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais	22,88%	Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

	Valor Estimado da Contratação	RS	117.937,64					
4.4	CPU-565	Próprio	UN	6,00	27,74	34,08	204,48	0,17%
4.5	89584	SINAPI	UN	6,00	45,10	55,41	332,46	0,28%
			Total Geral					117.937,64

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

Adalgisa Borges Alves
 Adalgisa Borges Alves
 Engenheira Civil - CREA-MG 80869/D
 Sócia / Administradora

