

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 OBRA: COBERTURA QUADRA SETOR 06 - PALMITAL

DATA: 04/11/2021

B.D.I.

Encargos Sociais

Valor Estimado da Contratação

RS

Não Desonerado: 0,00%

110.166,84

Orçamento Simético

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CANTEIRO DE OBRAS						
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDALUTO (MUNCK)	MÊS	1,00	600,00	737,28	1.474,56	1,23 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURA QUADRA SETOR 06	UN	1,00	5.800,00	7127,04	7.127,04	5,96 %
3	COBERTURA						
3.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	929,69	80,00	98,3	92.757,30	77,57 %
3.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	19,20	10,00	12,29	235,97	0,20 %
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 11/2017	M	76,80	12,00	14,75	1.132,80	0,95 %
4	ÁGUAS PLUVIAIS						
4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	68,00	74,00	90,93	8.807,94	7,37 %
4.2	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	M	36,00	40,00	49,15	1.769,40	1,48 %
4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	6,00	60,00	73,73	442,38	0,37 %
4.4	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	20,00	24,58	147,48	0,12 %
4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	6,00	36,00	44,24	265,44	0,22 %
Total Geral						110.166,84	

Printer Projetos e Construções Ltda

Responsável Técnico: Marcus Cabral Araújo Silva - Eng. Civil
 CREA/MG: 25.353/ID

