


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			DATA: 04/11/2021		B.D.I.		Encargos Sociais		
OBRA: COBERTURA QUADRA SETOR 06 - PALMITAL			Valor Estimado da Contratação		RS		Não Desonerado: 0,00%		
Orçamento Sintético									
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDALUTO (MUNCK)	MÊS	1,00	600,00	737,28	1.474,56	1,23 %		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	600,00	737,28	737,28	0,62 %		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURA QUADRA SETOR 06	UN	1,00	5.800,00	7.127,04	7.127,04	5,96 %		
3	COBERTURA								
3.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0.50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	929,69	80,00	98,30	92.760,64	77,58 %		
3.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	19,20	10,00	12,29	235,93	0,20 %		
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	76,80	12,00	14,75	1.132,46	0,95 %		
4	ÁGUAS PLUVIAIS								
4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	68,00	74,00	90,93	8.808,04	7,37 %		
4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	36,00	40,00	49,15	1.769,47	1,48 %		
4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	6,00	60,00	73,73	442,37	0,37 %		
4.4	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	20,00	24,58	147,46	0,12 %		
4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	6,00	36,00	44,24	265,42	0,22 %		
Total Geral						110.170,28			



Printer Projetos e Construções Ltda
Responsável Técnico: Marcus Cabral Araújo Silva - Eng. Civil
CREAM/G: 25.353/D