

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ADM-01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	192,00000000	65,55	12.585,80
93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	2.840,17	17.041,02
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	7.161,55	42.969,30
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	384,00000000	101,06	38.807,04
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	4.772,00	4.772,00
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.584,00000000	19,80	31.363,20
TOTAL SERVIÇO:						147.538,16
VALOR:						147.538,16
VALOR SEM ENCARGOS:						84.594,81
VALOR ENCARGOS:						62.943,35
VALOR COM ENCARGOS:						147.538,16
VALOR BDI (23.06%):						34.022,29
VALOR COM BDI:						181.560,45

CPU-952 - DECK EM MADEIRA IPÊ TRATADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000430	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	20,00000000	6,50	130,00
00000429	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	SINAPI	UN	2,00000000	12,86	25,72
00000421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	SINAPI	UN	2,00000000	12,66	25,32
00011844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,20000000	90,87	109,04
1026120	REGUA DE MADEIRA IPE 9cm TRATADO PARA DECK	SBC	M2	1,05000000	261,63	274,71
TOTAL MATERIAL:						564,79
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,82500000	17,41	49,18
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,28100000	18,97	43,27
102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,05000000	7,40	7,77
TOTAL SERVIÇO:						100,22
VALOR:						665,01
VALOR SEM ENCARGOS:						625,64
VALOR ENCARGOS (104.39%):						39,37
VALOR COM ENCARGOS:						665,01
VALOR BDI (23.06%):						153,35
VALOR COM BDI:						818,36

CPU-960 - PLANTIO DE PALMEIRA 4,80 A 5,20 M (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-038999	FRETE SANTA LUZIA	PRÓPRIA	UND	0,20000000	534,85	106,97
INS-948721	PALMEIRA BETEL PORTE DE 4,80 A 5,20	PRÓPRIA	UND	1,00000000	1.130,50	1.130,50
TOTAL MATERIAL:						1.237,47
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	20,48	24,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10180000	15,15	1,54
TOTAL SERVIÇO:						26,11
VALOR:						1.263,58
VALOR SEM ENCARGOS:						1.252,86
VALOR ENCARGOS (104.39%):						10,72
VALOR COM ENCARGOS:						1.263,58

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:
End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:
Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:
CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (23.06%):	291,38
VALOR COM BDI:	1.554,96

CPU-959 - PLANTIO DE CICA 1,00 A 1,50 M (UND)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-825240	PLANTIO DE CICA 1,00 A 1,50 M	PRÓPRIA	UND	1,00000000	441,32	441,32
TOTAL MATERIAL:						441,32
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	20,48	0,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10180000	15,15	1,54
TOTAL SERVICOS:						2,06
VALOR:						443,38
VALOR SEM ENCARGOS:						442,57
VALOR ENCARGOS (104.39%):						0,81
VALOR COM ENCARGOS:						443,38
VALOR BDI (23.06%):						102,24
VALOR COM BDI:						545,62

CPU-307 - POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 2 PÉTALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, COM FOTOCÉLULA (POSTE INDUSPAR OU EQUIVALENTE - DE ACORDO COM A NBR 14744)- FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO) (UND)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-382098	POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 2 PÉTALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, COM FOTOCÉLULA, COR BRANCA (INDUSPAR OU EQUIVALENTE)	PRÓPRIA	UND	1,00000000	1.895,25	1.895,25
TOTAL MATERIAL:						1.895,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	21,44	75,04
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	176,58	31,78
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,50000000	5,04	7,56
TOTAL SERVICOS:						114,38
VALOR:						2.009,63
VALOR SEM ENCARGOS:						1.976,86
VALOR ENCARGOS (104.39%):						32,77
VALOR COM ENCARGOS:						2.009,63
VALOR BDI (23.06%):						463,42
VALOR COM BDI:						2.473,05

CPU-217 - REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,09000000	2,89	0,26
INS-523717	REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	72,45	72,45
TOTAL MATERIAL:						72,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	16,23	8,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,44	10,72
TOTAL SERVICOS:						18,83
VALOR:						91,54
VALOR SEM ENCARGOS:						83,94
VALOR ENCARGOS (104.39%):						7,60
VALOR COM ENCARGOS:						91,54
VALOR BDI (23.06%):						21,10

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI: 112,64

CPU-056 - FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-988891	FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA	PRÓPRIA	M	1,05000000	54,36	57,07
TOTAL MATERIAL:						57,07
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08148150	21,44	1,74
TOTAL SERVICOS:						1,74
VALOR:						58,81
VALOR SEM ENCARGOS:						58,08
VALOR ENCARGOS (104.39%):						0,73
VALOR COM ENCARGOS:						58,81
VALOR BDI (23.06%):						13,56
VALOR COM BDI:						72,37

CPU-954 - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAU - DAD 01 (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	SETOP	m2	0,03000000	17,27	0,51
ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	Kg	4,32000000	13,03	56,28
TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	SETOP	m3	0,09000000	51,06	4,59
EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	0,26000000	48,43	12,59
EST-CON-030	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP	m3	0,26000000	502,81	130,73
TOTAL SERVICOS:						204,70
VALOR:						204,70
VALOR SEM ENCARGOS:						179,59
VALOR ENCARGOS (104.39%):						25,11
VALOR COM ENCARGOS:						204,70
VALOR BDI (23.06%):						47,20
VALOR COM BDI:						251,90

CPU-955 - DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAU - DSC 01 (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	SETOP	m2	0,12000000	17,27	2,07
ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	Kg	10,57000000	13,03	137,72
TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	SETOP	m3	1,24000000	51,06	63,31
EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	2,83000000	48,43	137,05
EST-CON-030	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP	m3	0,35000000	502,81	175,98
TOTAL SERVICOS:						516,13
VALOR:						516,13
VALOR SEM ENCARGOS:						455,03
VALOR ENCARGOS (104.39%):						61,10
VALOR COM ENCARGOS:						516,13
VALOR BDI (23.06%):						119,01
VALOR COM BDI:						635,14

CPU-956 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (UND)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
 CEP: 74.210-160
 Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
 E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
 I.E.: 10.488.566-1

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENR-PED-010	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	SETOP	m3	0,48000000	176,03	84,49
TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	SETOP	m3	0,33000000	51,06	16,84
RO-41762	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	SETOP	M3	0,48000000	487,19	233,85
					TOTAL SERVIÇO:	335,18
					VALOR:	335,18
					VALOR SEM ENCARGOS:	311,53
					VALOR ENCARGOS (104.39%):	23,65
					VALOR COM ENCARGOS:	335,18
					VALOR BDI (23.06%):	77,29
					VALOR COM BDI:	412,47

CPU-957 - MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1203038	MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16	SBC	M2	1,08000000	11,03	
					TOTAL MATERIAL:	11,03
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38900000	43,98	
					TOTAL SERVIÇO:	43,98
					VALOR:	55,01
					VALOR SEM ENCARGOS:	37,23
					VALOR ENCARGOS (104.39%):	17,78
					VALOR COM ENCARGOS:	55,01
					VALOR BDI (23.06%):	12,68
					VALOR COM BDI:	67,69

CPU-970 - BANCO DE MADEIRA CURVO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (UND)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	SINAPI	KG	144,00000000	1.674,72	
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	100,00000000	1.233,00	
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	60,00000000	1.932,60	
00021003	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M	SINAPI	M	12,16000000	700,53	
00010478	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	7,20000000	223,48	
					TOTAL MATERIAL:	5.784,33
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	696,40	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	40,00000000	922,80	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	844,80	
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	896,00	
					TOTAL SERVIÇO:	3.360,00
					VALOR:	9.124,33
					VALOR SEM ENCARGOS:	7.796,73
					VALOR ENCARGOS (104.39%):	1.327,60
					VALOR COM ENCARGOS:	9.124,33
					VALOR BDI (23.06%):	2.104,07
					VALOR COM BDI:	11.228,40

CPU-868 - LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (UND)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
 CEP: 74.210-160
 Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
 E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
 I.E.: 10.488.566-1

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	899,58	899,58
----------	--	--------	----	------------	--------	--------

TOTAL MATERIAL: 899,58

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,57

TOTAL SERVICOS: 18,19

VALOR: 917,77

VALOR SEM ENCARGOS: 910,47

VALOR ENCARGOS (104.39%): 7,30

VALOR COM ENCARGOS: 917,77

VALOR BDI (23.06%): 211,63

VALOR COM BDI: 1.129,40

CPU-953 - GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO DE PINTURA SIMULANDO AÇO CORTEN, COM DIVISÓRIAS EM CABOS DE AÇO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036002	CABO DE ACO 2mm DE DIAMETRO, PARA FIXACAO DE REDE TORCAO TRIPLA	SBC	M	12,00000000	34,68
MATED-12721	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	SETOP	m	1,00000000	302,52
I001758	TEXTURA EFEITO ACO CORTEN IBRATIM	SBC	L	0,50000000	53,18

TOTAL MATERIAL: 390,38

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	50,37
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	63,36

TOTAL SERVICOS: 113,73

VALOR: 504,11

VALOR SEM ENCARGOS: 458,15

VALOR ENCARGOS (104.39%): 45,96

VALOR COM ENCARGOS: 504,11

VALOR BDI (23.06%): 116,24

VALOR COM BDI: 620,35

CPU-958 - MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-583380	MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	31.028,23

TOTAL MATERIAL: 31.028,23

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	2.945,60
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	20,00000000	3.202,80
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	705,60
OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	SETOP	TXKM	600,00000000	342,00

TOTAL SERVICOS: 7.196,00

VALOR: 38.224,23

VALOR SEM ENCARGOS: 36.587,43

VALOR ENCARGOS (104.39%): 1.636,80

VALOR COM ENCARGOS: 38.224,23

VALOR BDI (23.06%): 8.814,50

VALOR COM BDI: 47.038,73

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1