










SÍMBOLO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	11 unid	Condutetes de Alumínio Universal de 3/4\"
	01 unid	Interruptor simples instalado em condutete de alumínio a 275cm do piso acabado.
	01 unid	Tomada 127v   2p + T   20A 250V instalada em condutete de alumínio a 275cm do piso acabado.
	01 unid	Tomada 220v   2p + T   20A 250V instalada em condutete de alumínio a 275cm do piso acabado.

QUADRO DE CARGAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	POTÊNCIA UNITÁRIA (VA)	POTÊNCIA TOTAL (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE TOTAL (A)
1	Lâmpadas Fluorescentes	2	23VA	46 VA	127 V	0,36 A
2	Tomada de Energia	1	700VA	700VA	127 V	5,5 A
3	Tomada de Energia	1	700VA	700VA	220 V	3,18 A
4	Projetores LED RGB	78	18VA	1404 VA	127V	11,06A

SIMBOLOGIA:	
	- ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO.
	- ELETRODUTO GALVANIZADO INSTALAÇÃO APARENTE, (FIXADO A PAREDE OU AO TETO).
	- CONDULETE DE ALUMÍNIO.
	- TOMADA 2P+T 20A-250V, INSTALADA EM CONDULETE A 0,9m DO PISO ACABADO.
	- LUMINÁRIA.

[illegible]

01	EMISSION INICIAL	09/21	SILVIO F. S. BUNDA	
REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF. APROV.

CONTRATADA:	VIAVOZ EIRELI	RESP. TÉCNICO: Eng. JOSÉ H. R. BAESSE
		REQ. CREA: CREA MG A 053341/D
		ASS: 
		AUTORIZA DO PROJETO: LUIZ ALBERTO PINA VAZ
		REQ. CREA: CREA-MG 140 570 4276
		ASS: 

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

PROGRAMA: FONTE OLHOS DE LUZIA

MUNICÍPIO/ÁREA: SANTA LUZIA / MG

TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO | CASA DE MÁQUINAS  
E PROJETORES DA FONTE

DATA: AGOSTO/2021		ESCALA: INDICADA	PRANCHA:
ARQUIVO: 02_A0_PREFSANTALUZIA_FONTEOLHOSDELUZIA_ELE			02   04