



TIRANTES (Nº)	CONSTITUIÇÃO	COMPRIMENTO (m)			PESO (KG)	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
		LIVRE	ANCORADO	TOTAL		
T11 a T23 (X13)	Ø32mm	3,50	8,00	11,50	943,79	16°
T11A a T23A (X13)	Ø32mm	4,50	8,00	12,50	1025,87	16°
T11B a T23B (X13)	Ø32mm	4,50	10,00	14,50	1190,00	

- NOTAS:
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - O COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA NAS REGIÕES EM QUE A ESTRUTURA FICAR EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ SER DE 5cm.
 - A ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO DE FERROS DAS CONTENÇÕES É APROXIMADA E BASEADA NOS DADOS FORNECIDOS A ESTA CONSULTORIA, NÃO SE PREVENDO PERDAS DEVIDAS AOS TRANSPASSES.
 - ESTE PROJETO É SUJEITO A MODIFICAÇÕES DURANTE OU APÓS SUA EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OBRA E MONITORAMENTO (AUMENTO DAS FICHAS, QUANTIDADE E ESPAÇAMENTO DAS ESTACAS, CRIAÇÃO DE TIRANTES ADICIONAIS, REFORÇOS, ETC.).
 - PARA A EXECUÇÃO DAS CONTENÇÕES, OBSERVAR E CONSIDERAR AS SEQUÊNCIAS EXECUTIVAS, A FIM DE MINIMIZAR POSSÍVEIS DEFORMAÇÕES.
 - A SEGURANÇA DA EXECUÇÃO DAS CONTENÇÕES DEVERÁ SER VERIFICADA NO CAMPO POR ESPECIALISTA GEOTÉCNICO E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESCORAMENTO, INCLINAÇÃO DAS BERMAS E TALUDES, ETC.).
 - UTILIZAR CONCRETO COM fck=25,0MPa (BRITAS "1" E "2") E "SLUMP-TEST"-12cm.
 - 2 PARA EXECUÇÃO DAS CONTENÇÕES EM ESTACAS TRADO.
 - PARA CORTINAS COMPLEMENTARES, ADOTAR fck=35,0MPa E BRITA "1". ADOTAR AÇO CA 50 PARA AS ARMADURAS.
 - RECOMENDAMOS QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS (CONCRETO E AÇO) SEJAM ENSAIADOS A FIM DE AFERIR SUAS CARACTERÍSTICAS DE CÁLCULO.
 - UTILIZAR, PARA INJEÇÃO, CALDA DE CIMENTO FATOR A/C=0,5. PODERÁ SER NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE CALDA COM MAIOR TEOR DE CIMENTO EM TRECHO ONDE O CONSUMO FOR ELEVADO (A SER AVALIADO QUANDO DA EXECUÇÃO DAS INJEÇÕES).
 - OS PLATOS E TALUDES, SITUADOS À MONTANTE E ENTORNOS DAS CONTENÇÕES DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE PROTEGIDOS, A FIM DE MANTER OS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DRENADOS ADOTADOS EM PROJETO. DEVERÁ SER PREVISTO SISTEMA DE DRENAGEM DOS TERRENOS EXPOSTOS (A SER PROJETADA POR ESPECIALISTA EM HIDRÁULICA).
 - TODAS AS DIMENSÕES, NÍVEIS E GEOMETRIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO CAMPO ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO (LOCALIZAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO).
 - O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
 - ESTE PROJETO FOI BASEADO EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO.
 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
 - PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.



ARMAÇÃO CORTINA ATIRANTADA
TRECHO 2
Esc 1/50

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
ARMADURA CORTINA E BASE - TRECHO 2					
CA-50	9	12,5	139	639	88821
CA-50	9a	12,5	139	120	16680
CA-50	10	12,5	139	639	88821
CA-50	10a	12,5	139	120	16680
CA-50	11a	12,5	35	1200	42000
CA-50	11b	12,5	35	1200	42000
CA-50	11c	12,5	35	353	12355
CA-50	12a	12,5	35	1200	42000
CA-50	12b	12,5	35	1200	42000
CA-50	12c	12,5	35	353	12355
CA-50	13a	12,5	4	1200	4800
CA-50	13b	12,5	4	1200	4800
CA-50	13c	12,5	4	353	1412
CA-50	14a	12,5	4	1200	4800
CA-50	14b	12,5	4	1200	4800
CA-50	14c	12,5	4	353	1412
CA-50	8	6,3	201	286	57486

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-50	6,3	574,86	140,84
CA-50	12,5	4257,36	4099,84
Peso Total	CA-50 =		4.240,68 kg

QUANTITATIVOS TRECHO 2 - SUPERESTRUTURA E BASE CORTINA					
ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	PESO(Kg)	OBS
01	13,26 m³	ESCAV. MECANIZADA 3ª CATEGORIA DA BASE	-	-	-
02	30,00 m²	APILOAMENTO DO FUNDO DA BASE	-	-	-
03	1,50 m³	LASTRO DE CONCRETO MAGRO FCK= 10,0 MPa	-	-	-
04	4,26 m³	REATERRO COMPACTADO	-	-	-
05	92,26 m³	BOTA FORA PROVENIENTE ESCAVAÇÃO	-	-	-
06	7,50 m³	VOLUME DE CONCRETO FCK=35 MPa BASE	-	-	-
07	15,72 m²	ÁREA DE FORMA BASE	-	-	-
08	37,50 m³	VOLUME CONCRETO FCK=35 MPa CORTINA	-	-	-
09	303,00 m²	ÁREA DE FORMA CORTINA	-	-	-
10	869,70 kg	PERFIL W 250X22,30mm	-	-	-
11	2,93 m³	VOLUME DE CONCRETO FCK=25 MPa POITA TRAPEZOIDAL	-	-	-
12	26,91 m²	FORMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" POITA TRAPEZOIDAL	-	-	-
13	57,096,0 L	NATA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO	-	-	-
14	11,70 m	TUBO PVC RÍGIDO Ø100mm	-	-	-
15	162,50 m	TUBO LISO PVC ESGOTO Ø100mm ESP=0,3cm E GRAXA NA PARTE INTERNA	-	-	-
16	500,50 m	MANGUEIRA DE POLIETILENO Ø10mm	-	-	-
17	120,00 m³	ESCAV. MECANIZADA 2ª CATEGORIA DA PARTE POSTERIOR DA CORTINA	-	-	-
18	25,00 m²	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	-	-	-

QUADRO DE ESFORÇOS NOS TIRANTES

TIPO DE TIRANTE	BITOLA (mm)	CARGA TRABALHO (FT)	CARGA INCORPORAÇ.	CARGA TESTE (T)	
				1,4 FT	1,75 FT
T11 AO T23B (X39)	Ø32,0	35,0	25,0tf	38,0	42,80

OBS. 1: 90% DOS TIRANTES DEVERÃO SER TESTADOS COM 1.4 DA CARGA DE TRABALHO E OS 10% RESTANTES DEVERÃO SER TESTADOS COM 1.75 DA CARGA DE TRABALHO.

OBS. 2: OS TIRANTES ESPECIFICADOS PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR TIRANTES DE OUTRAS MARCAS OU MESMO DE BARRAS DE AÇO, DE CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EQUIVALENTES.

1	PARA EXECUÇÃO	6/10/21	ALEXANDRE		
0	EMIÇÃO INICIAL	19/7/21	ALEXANDRE		
REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA:			RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: 53341/D ASS: 		
VIAVOZ EIRELI			AUTORIA DO PROJETO: ALEXANDRE TORGA DO CARMO REG. CREA: 46838/D ASS: 		
					
CONTRATANTE:		PREFEITURA DE SANTA LUZIA CNPJ 18.715.409/0001-50			
PROGRAMA:		CORTINA ATIRANTADA			
MUNICÍPIO/ÁREA:		AVENIDA BRASÍLIA SANTA LUZIA - MG			
TÍTULO:		PROJETO ESTRUTURAL CORTINA ATIRANTADA TRECHO 2 – CORTE A-A E ARMAÇÃO			
DATA:	JULHO/2021	ESCALA:	INDICADA		
ARQUIVO:			PRANCHA:		
PREF SANTA LUZIA_CORTINA_EST_V7.dwg			07/19		