



PLANTA BAIXA TÉRREO - ÁGUA FRIA  
ESCALA 1:75

- NOTAS:
1. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
  2. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT ARQUITETÔNICO E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.
  3. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA. QUALQUER ALTERAÇÃO DESTES PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
  4. TODAS AS DIMENSÕES SÃO DADAS EM CENTÍMETROS E OS DIÂMETROS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
  5. OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% EM DIREÇÃO ÀS GRELHAS/RALOS COLETORES PROPOSTOS EM PROJETO.
  6. TODA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA À ATMOSFERA E ULTRAPASSAR, NO MÍNIMO, 40cm O TELhado OU LAJE DE COBERTURA.
  7. AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO/LIMPEZA DESTAS.
  8. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ESGOTO SÃO VARIÁVEIS, COM MÍNIMO DE 40cm, E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO.
  9. TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ PASSAR SOB AS VIGAS EXISTENTES, CONFORME DETALHE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM VIGAS. CASO OCORRA A NECESSIDADE DE FURO EM VIGAS, O PROJETISTA ESTRUTURAL E HIDRÁULICO DEVERÃO SER CONSULTADOS PARA AUTORIZAÇÃO E/OU REVISÃO DO PROJETO.
  10. PARA O DIMENSIONAMENTO DO PROJETO, FOI ADOPTADA A PREMISSA DE PRESSÃO MÍNIMA DE 10m.c.a. NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NBR. CASO A PRESSÃO EXISTENTE SEJA INFERIOR, O PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.
  11. A LOCALIZAÇÃO DOS EIXOS SANITÁRIOS, DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, DEVERÃO SEGUIR AS COTAS DE EIXO DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
  12. A REDE DE ESGOTO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER DIRECIONADA PARA REDE PÚBLICA DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS.
  13. O RESERVATÓRIO SERÁ DO TIPO TAÇA, COLUNA SECA, METÁLICO. AS ESPECIFICAÇÕES DE ESPESURA DAS CHAPAS E DEMAIS DADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
  14. OS PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO RESPEITAR AS DIRETRIZES DO FABRICANTE E O PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA.
  15. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO.

01 00	CONFORME A INDICAÇÃO DO CONTRATANTE EMIÇÃO INICIAL	20/01/22 26/11/21	JONEY JONEY	JONEY JONEY	JONEY JONEY
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA: VIAVOZ EIRELI		AUTORIA DE PROJETO: Joney T. Papi Muzzi de Gouvêa	RT:	José H. R. Baesse	
		REG. CREA: 227.099/D	REG. CREA:	53.341/D	
		ASS: 	ASS: 		
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
PROGRAMA:		UMEI BOM DESTINO			
MUNICÍPIO/ÁREA:		SANTA LUZIA			
TÍTULO:		PROJETO HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA TÉRREO - ÁGUA FRIA			
DATA:	26/11/2021	ESCALA:	1:75	PRANCHA:	
ARQUIVO: PREF_SANTA_LUZIA_UMEI_BOM_DESTINO_HID_AF_V0.dwg					1/11