



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070767-74	Nº SICONV 900484	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF SANTA LUZIA / MG	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA									321.437,37	
1.			RUA SAÚL BARBOSA CHAVES					-	189.368,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.477,37	
1.1.1.	Composição	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 5/40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.130,92	BDI 1	1.387,07	1.387,07	RA
1.1.2.	Composição	CP-04	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.07	UN	20,00	39,42	BDI 1	48,35	967,00	RA
1.1.3.	Composição	CP-05	SINALIZAÇÃO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04	UNMES	10,00	10,05	BDI 1	12,33	123,30	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER					-	7.618,49	
1.2.1.	Composição	ADM-SB	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SAÚL BARBOSA CHAVES	UN	1,00	3.883,53	BDI 1	4.763,15	4.763,15	RA
1.2.2.	Composição	CP-01	BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01	MÊS	1,00	680,00	BDI 1	834,02	834,02	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	1,00	648,04	BDI 1	794,82	794,82	RA
1.2.4.	Composição	CP-02	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01	UN	1,00	500,00	BDI 1	613,25	613,25	RA
1.2.5.	Composição	CP-03	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.11	UN	1,00	500,00	BDI 1	613,25	613,25	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	11.974,97	
1.3.1.	Composição	CP-06	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-48442	M3	0,50	38,98	BDI 1	47,81	23,91	RA
1.3.2.	Composição	CP-07	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01	M	335,46	7,14	BDI 1	8,76	2.938,63	RA
1.3.3.	Composição	CP-08	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.02	M2	100,64	12,52	BDI 1	15,36	1.545,83	RA
1.3.4.	Composição	CP-09	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05	M2	167,73	5,71	BDI 1	7,00	1.174,11	RA
1.3.5.	Composição	CP-10	LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01	M2	1.108,14	2,38	BDI 1	2,92	3.235,77	RA
1.3.6.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	48,62	7,30	BDI 1	8,95	435,15	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070767-74	Nº SICONV 900484	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF SANTA LUZIA / MG	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA									321.437,37	
1.3.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	773,06	2,30	BDI 1	2,82	2.180,03	RA
1.3.8.	Cotação	CT-04	TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR	UN	9,00	40,00	BDI 1	49,06	441,54	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	130.742,36	
1.4.1.	Composição	CP-11	PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01	M2	2.216,28	2,27	BDI 1	2,78	6.161,26	RA
1.4.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,24	1.449,15	BDI 1	1.777,38	59.080,11	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,24	1.521,98	BDI 1	1.866,71	62.049,44	RA
1.4.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.954,51	1,17	BDI 1	1,44	2.814,49	RA
1.4.5.	Composição	CP-15	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM	UN	2,00	259,71	BDI 1	318,53	637,06	RA
1.5.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	33.705,37	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	335,46	42,96	BDI 1	52,69	17.675,39	RA
1.5.2.	Composição	CP-12	SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05	M	335,46	24,71	BDI 1	30,31	10.167,79	RA
1.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,04	570,42	BDI 1	699,62	4.225,70	RA
1.5.4.	Composição	CP-13	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148	UN	3,00	334,41	BDI 1	410,15	1.230,45	RA
1.5.5.	Composição	CP-14	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586	M2	4,32	76,63	BDI 1	93,99	406,04	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.850,04	
1.6.1.	Composição	CP-19	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	72,27	17,87	BDI 1	21,92	1.584,16	RA
1.6.2.	Composição	CP-16	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444	UN	2,00	161,92	BDI 1	198,59	397,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070767-74	Nº SICONV 900484	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF SANTA LUZIA / MG	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA									321.437,37	
1.6.3.	Composição	CP-17	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855	UN	2,00	240,02	BDI 1	294,38	588,76	RA
1.6.4.	Composição	CP-18	PLACAS - DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03	UN	2,00	114,12	BDI 1	139,97	279,94	RA
2.			RUA PROF. JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA					-	132.068,77	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.090,30	
2.1.1.	Composição	CP-04	SINALIZAÇÃO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.07	UN	20,00	39,42	BDI 1	48,35	967,00	RA
2.1.2.	Composição	CP-05	SINALIZAÇÃO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04	UNMES	10,00	10,05	BDI 1	12,33	123,30	RA
2.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER					-	6.242,45	
2.2.1.	Composição	ADM-PJ	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA	UN	1,00	2.761,61	BDI 1	3.387,11	3.387,11	RA
2.2.2.	Composição	CP-01	BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01	MÊS	1,00	680,00	BDI 1	834,02	834,02	RA
2.2.3.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	1,00	648,04	BDI 1	794,82	794,82	RA
2.2.4.	Composição	CP-02	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01	UN	1,00	500,00	BDI 1	613,25	613,25	RA
2.2.5.	Composição	CP-03	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.11	UN	1,00	500,00	BDI 1	613,25	613,25	RA
2.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	8.901,52	
2.3.1.	Composição	CP-06	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-48442	M3	0,39	38,98	BDI 1	47,81	18,65	RA
2.3.2.	Composição	CP-07	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01	M	261,28	7,14	BDI 1	8,76	2.288,81	RA
2.3.3.	Composição	CP-08	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.02	M2	78,38	12,52	BDI 1	15,36	1.203,92	RA
2.3.4.	Composição	CP-09	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05	M2	130,64	5,71	BDI 1	7,00	914,48	RA
2.3.5.	Composição	CP-10	LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01	M2	717,75	2,38	BDI 1	2,92	2.095,83	RA
2.3.6.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	37,86	7,30	BDI 1	8,95	338,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070767-74	Nº SICONV 900484	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF SANTA LUZIA / MG	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA									321.437,37	
2.3.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	601,97	2,30	BDI 1	2,82	1.697,56	RA
2.3.8.	Cotação	CT-04	TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR	UN	7,00	40,00	BDI 1	49,06	343,42	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	86.730,99	
2.4.1.	Composição	CP-11	PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01	M2	1.435,50	2,27	BDI 1	2,78	3.990,69	RA
2.4.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,53	1.449,15	BDI 1	1.777,38	38.266,99	RA
2.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,53	1.521,98	BDI 1	1.866,71	40.190,27	RA
2.4.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.531,93	1,17	BDI 1	1,44	3.645,98	RA
2.4.5.	Composição	CP-15	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	2,00	259,71	BDI 1	318,53	637,06	RA
2.5.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	26.581,52	
2.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	261,28	42,96	BDI 1	52,69	13.766,84	RA
2.5.2.	Composição	CP-12	SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05	M	261,28	24,71	BDI 1	30,31	7.919,40	RA
2.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,70	570,42	BDI 1	699,62	3.288,21	RA
2.5.4.	Composição	CP-13	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148	UN	2,00	334,41	BDI 1	410,15	820,30	RA
2.5.5.	Composição	CP-14	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586	M2	2,88	76,63	BDI 1	93,99	270,69	RA
2.5.6.	Composição	CP-20	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.14.02	UN	1,00	105,82	BDI 1	129,79	129,79	RA
2.5.7.	Composição	CP-21	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.13.02	UN	1,00	314,95	BDI 1	386,29	386,29	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.521,99	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070767-74	Nº SICONV 900484	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF SANTA LUZIA / MG	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA									321.437,37	
2.6.1.	Composição	CP-19	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	63,69	17,87	BDI 1	21,92	1.396,08	RA
2.6.2.	Composição	CP-16	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444	UN	2,00	161,92	BDI 1	198,59	397,18	RA
2.6.3.	Composição	CP-17	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855	UN	2,00	240,02	BDI 1	294,38	588,76	RA
2.6.4.	Composição	CP-18	PLACAS - DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03	UN	1,00	114,12	BDI 1	139,97	139,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Verifiquei as composições 102330, 95995, 95996 e 95133 e atesto que a especificidade local justifica a manutenção desses itens como "AS".

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA LUZIA / MG

Local

quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES

CREA/CAU: 44122/D (VISTO)

ART/RRT: 0

RECURSO
↓