FTP – FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE
COR BRANCA

LBO – LINHA DE BORDO COR BRANCA
CONTÍNUA – L=0,10m

LFO – LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE SENTIDOS OPOSTOS
COR AMARELA – CONTÍNUA – L=0,10m

ZEBRADO COR BRANCA – CONTÍNUA
L=0,30m – ESPAÇ.=1,10m

LRE – LINHA DE RETENÇÃO
COR BRANCA – L=0,40m

ZEBRADO COR AMARELA – CONTÍNUA
L=0,30m – ESPAÇ.=1,10m

LCAN (B) – LINHA DE CANALIZAÇÃO
COR BRANCA – CONTÍNUA – L=0,10m

TACHÕES MONODIRECIONAIS BRANCOS
COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO –
1 EM CADA 1 INTERVALOS DOS ZEBRADOS

TACHÕES BIDIRECIONAIS AMARELOS
COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO –
1 EM CADA 1 INTERVALOS DOS ZEBRADOS

NEW JERSEY 0 A 2+0,00
EXTENSÃO = 40

DEFENSA 0 A 4+18,00
EXTENSÃO = 98,00m

A-12-COL L=0,50
R-24.b-COL ø=0,50
MP-01 0,30x0,90
R-1-COL PARE L=0,250
R-33-COL ø=0,50
R-6.a-COL ø=0,50
MP-03-COL 0,30x0,90
A-30.b-COL L=0,50
A-45-COL RUA SEM SAIDA L=0,50
R-3-RET ø=0,50
EX-02 Centro Histórico / Santuário Sta. Luzia / Mosteiro de Macaúbas 5,00x1,40
EX-01 Centro Histórico / Santuário Sta. Luzia / Mosteiro de Macaúbas 5,00x1,40
CO-01 Vespasiano / Confins / Prefeitura Municipal / Dist. Ind. Carreira Comprida 5,40x2,30
EX-03 Vespasiano / Confins / Prefeitura Municipal / Dist. Ind. Carreira Comprida 4,10x1,80
EX-04 Centro Histórico / Santuário Sta. Luzia / Mosteiro de Macaúbas / Belo Horizonte

EST. 10+10,00 DA AV. A – RAMO A – LD
EST. 9+10,00 DA AV. A – RAMO A – LD
EST. 9 DA AV. A –RAMO A – LD
EST.8+0,00 AV. A –RAMO A
EST.7+10,00 AV. A –RAMO A
EST.7 AV. A – RAMO A
EST.7+5,00 AV. A – RAMO A– LE
EST. 5+10,00 AV. A – RAMO A
EST. 4 AV. A – RAMO A
EST. 2 AV. A – RAMO A
EST.0 AV. A – RAMO A
EST.3+8,19 AV. A – LD RAMO B
EST.1 AV. A – LD RAMO B
EST.4 AV. A – LD RAMO B
EST.6 AV. A – LD
EST. 4 ROTATÓRIA– LE
EST. 2 ROTATÓRIA– LE
EST. 0 RUA J.P.C. RAMO D– LD
EST. 1+5,00 RUA J.P.C. RAMO D– LD
EST. 1 ROTATÓRIA–LD
EST.1–RUA J.P.C.–LD RAMO E
EST.1+15,21 – RUA J.P.C. RAMO E–LE
EST.2+10,00–RUA J.P.C. RAMO E–LE
EST.3+10,00–RUA J.P.C. RAMO E–LD
EST.3+15,00–RUA J.P.C. – LD RAMO E
EST.1+10,00–ROTATÓRIA
EST. RUA J.P.C. RAMO D– LD
EST. RUA J.P.C. RAMO D– LD
UA J.P.C.

RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO
RUA DOMINGOS ORZIL FERNANDES
ESCOLA
RUA DR.WASHINGTON FLORIANO
RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO
AV. DR. ANGELO T. DA COSTA
RUA A
RUA B
RUA C
RUA D
RUA E
R. DR. ANGELO T. COSTA–LE
RUA DR. ANGELO T. COSTA–LE
CICLOVIA
PASSEIO
REMANEJAR

LEGENDA
- ⋗ =SENTIDO DE TRÁFEGO
- PLACA DE INDICATIVA – PERFIL DUPLO
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA
- PLACA DE INDICATIVA – SEMI–PÓRTICO
- DEFENSA METÁLICA PROPOSTA

ABREVIAÇÃO
COL = A COLOCAR
RET = A RETIRAR
EX = EXISTENTE (SERÁ MANTIDA)
REM = A REMANEJAR

NOTAS:
1–MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
01	ATENDENDIMENTO A ANÁLISE	31/01/02	D.A.	R.A.

CONTRATADA: VIAVOZ EIRELI
CONTRATO Nº
RT: PROJ.: REG. CREA: REG. CREA: ASS.: ASS.:
PROJ.: REG. CREA: ASS.:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
PROGRAMA:
MUNICÍPIO/ÁREA: SANTA LUZIA / MG
TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
INTERSEÇÃO DA MANGUEIRA
PLANTA
DATA: JAN/2022 ESCALA: 1:500 PRANCHA: 1/3
ARQUIVO: SV-01