



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto:  
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de recomposição de pavimentos, TAPA-BURACO, em diversos logradouros públicos no município, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

Bancos  
SINAPI - 11/2022 - Minas Gerais  
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais  
SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais

B.D.I.  
24,21%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Santa Luzia, 09 de janeiro de 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 19.303.231,60</b>	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>105.229,56</b>	<b>0,55 %</b>
1.1	01.09.03	SUDECAP	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	12	930,00	1.155,15	13.861,80	0,07 %
1.2	01.09.01	SUDECAP	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	4	600,00	745,26	2.981,04	0,02 %
1.3	01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	4	600,00	745,26	2.981,04	0,02 %
1.4	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	24	680,00	844,62	20.270,88	0,11 %
1.5	01.11.04	SUDECAP	SINALIZACAO PROVISORIA - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 - MENSAL	UNMES	240	13,15	16,33	3.919,20	0,02 %
1.6	CPU-1003	Próprio	SINALIZACAO PROVISORIA - CONE EM PVC H= 75 CM - MENSAL	UN/MES	480	9,37	11,63	5.582,40	0,03 %
1.7	CPU-1004	Próprio	SINALIZACAO PROVISORIA - CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN - MENSAL	UN/MES	480	17,51	21,74	10.435,20	0,05 %
1.8	01.11.07	SUDECAP	SINALIZACAO PROVISORIA - CONE EM PVC H= 75 CM - AQUISICAO	UN	100	40,57	50,39	5.039,00	0,03 %
1.9	01.11.06	SUDECAP	SINALIZACAO PROVISORIA - CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN - AQUISICAO	UN	100	81,31	100,99	10.099,00	0,05 %
1.10	01.11.05	SUDECAP	SINALIZACAO PROVISORIA - FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO - AQUISICAO	UN	120	201,68	250,50	30.060,00	0,16 %
<b>2</b>			<b>DEMOLICOES E LIMPEZA</b>					<b>3.586.680,00</b>	<b>18,58 %</b>
2.1	02.12.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	250000	1,97	2,44	610.000,00	3,16 %
2.2	02.11.07	SUDECAP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	m²	125000	14,08	17,48	2.185.000,00	11,32 %
2.3	02.27.01	SUDECAP	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	8000	20,74	25,76	206.080,00	1,07 %
2.4	02.28.04	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO - DMT > 5 KM	M3KM	240000	1,97	2,44	585.600,00	3,03 %
<b>3</b>			<b>RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO</b>					<b>14.239.350,00</b>	<b>73,77 %</b>
3.1	CPU-034	Próprio	TAPA-BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXECUCAO INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS, INCLUSIVE USINAGEM, PINTURA DE LIGACAO, APLICACAO DA MASSA - EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA DA USINA PARA O LOCAL DE INICIO DOS SERVICOS)	T	15000	703,40	873,69	13.105.350,00	67,89 %
3.2	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DMT > 10 KM	TxKM	900000	1,02	1,26	1.134.000,00	5,87 %
<b>4</b>			<b>VEICULOS</b>					<b>22.676,16</b>	<b>0,12 %</b>
4.1	CPU-048	Próprio	LOCACAO DE MOTOCICLETA 125CC, INCLUSIVE, COMBUSTIVEL - COM GIROFLEX	MES	24	760,68	944,84	22.676,16	0,12 %
<b>5</b>			<b>ADMINISTRACAO LOCAL</b>					<b>1.349.295,88</b>	<b>6,99 %</b>
5.1	ADM-ATA OTB	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL ACORDAO TCU Nº 2622/2013 - ADOTADO QUARTIL MEDIO 6.99% - LIMITES ENTRE 1.98% E 10.68%	UN	1	1.086.302,14	1.349.295,88	1.349.295,88	6,99 %
<b>Total Geral</b>								<b>19.303.231,60</b>	

OBS.: Os quantitativos dos itens existentes nesta Ata de Registro de Preços foram mensurados de forma estimada e suas utilizações podem ser distintas da prevista em fase licitatória, considerando o prazo de sua elaboração e a dinâmica constante no espaço urbano. Portanto, os quantitativos informados não são de responsabilidade do orçamentista. É importante salientar que para efeito de medição, serão pagos apenas os serviços executados e aprovados pela fiscalização.

ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ: 2018123277/ D  
MATRÍCULA: 33274