

Obra
**OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 JABAQUARA**

Bancos

B.D.I.
 Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 6% DO VALOR TOTAL DA OBRA		1			52.280,20	6,01 %
1.1	CP001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	41.469,19	52.280,20	52.280,20	6,01 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			21.510,20	2,47 %
2.1	ED-16343	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	un	1	354,57	447,00	447,00	0,05 %
2.2	ED-9075	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	37	6,66	8,39	310,43	0,04 %
2.3	ED-48246	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m²	263,66	9,16	11,54	3.042,63	0,35 %
2.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	8	1.121,00	1.413,24	11.305,92	1,30 %
2.5	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	9	564,44	711,58	6.404,22	0,74 %
3			ALVENARIAS E DIVISÕES		1			28.059,19	3,22 %
3.1			ALVENARIA		1			12.431,83	1,43 %
3.1.1	ED-48232	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	139,46	68,50	86,35	12.042,37	1,38 %
3.1.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2	79,20	99,84	199,68	0,02 %
3.1.3	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2	75,27	94,89	189,78	0,02 %
3.2			PLATIBANDA		1			15.627,36	1,80 %
3.2.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	51,83	157,58	198,66	10.296,54	1,18 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,79	18,09	22,80	907,21	0,10 %
3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151	11,02	13,89	2.097,39	0,24 %
3.2.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,47	747,04	941,79	2.326,22	0,27 %
4			REVESTIMENTO			1		16.126,07	1,85 %
4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	278,92	4,31	5,43	1.514,53	0,17 %
4.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	278,92	37,10	46,77	13.045,08	1,50 %
4.3	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	10	59,18	74,60	746,00	0,09 %
4.4	87550	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,08	24,77	31,22	533,23	0,06 %
4.5	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	5,1	44,68	56,32	287,23	0,03 %
5			PISO			1		9.236,54	1,06 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	30	50,98	64,27	1.928,10	0,22 %
5.2	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	10	127,01	160,12	1.601,20	0,18 %
5.3	ED-50544	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	30	73,05	92,09	2.762,70	0,32 %
5.4	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	5	7,27	9,16	45,80	0,01 %
5.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,3	85,94	108,34	2.632,66	0,30 %
5.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2	105,53	133,04	266,08	0,03 %
6			PINTURA			1		118.709,26	13,64 %
6.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2076	4,14	5,21	10.815,96	1,24 %
6.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	437,37	5,07	6,39	2.794,79	0,32 %
6.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	437,37	13,89	17,51	7.658,34	0,88 %
6.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2076	11,64	14,67	30.454,92	3,50 %
6.5	ED-50520	SETOP	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	m²	312,17	18,74	23,62	7.373,45	0,85 %
6.6	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2513,37	18,32	23,09	58.033,71	6,67 %
6.7	17.25.04	SUDECAP	ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO	m²	56,24	22,26	28,06	1.578,09	0,18 %
7			COBERTURA			1		79.944,55	9,18 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389	48,07	60,60	23.573,40	2,71 %
7.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	389	45,17	56,94	22.149,66	2,54 %
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,1	57,31	72,25	7.810,22	0,90 %
7.4	ED-50667	SETOP	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	137,47	62,39	78,65	10.812,01	1,24 %
7.5	ED-50658	SETOP	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	83,51	104,23	131,40	10.973,21	1,26 %
7.6	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	42,95	76,60	96,56	4.147,25	0,48 %
7.7	ED-50923	SETOP	ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPÃO EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA	un	1	379,79	478,80	478,80	0,05 %
8			ESQUADRIAS			1		152.687,63	17,54 %
8.1			MADEIRA			1		39.359,34	4,52 %
8.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	1.050,87	1.324,83	7.948,98	0,91 %
8.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	1.126,06	1.419,62	24.133,54	2,77 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.3	CP0012	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	1.127,67	1.421,65	4.264,95	0,49 %
8.1.4	CP0013	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.389,05	3.011,87	3.011,87	0,35 %
8.2			ALUMINIO		1			113.328,29	13,02 %
8.2.1	CP0055	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 80 CM	UN	12	1.004,22	1.266,02	15.192,24	1,75 %
8.2.2	CP0056	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 80 CM	UN	13	2.008,17	2.531,69	32.911,97	3,78 %
8.2.3	CP0057	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 195 X 220 CM	UN	1	5.387,35	6.791,83	6.791,83	0,78 %
8.2.4	CP0058	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 145 X 80 CM	UN	4	1.439,66	1.814,97	7.259,88	0,83 %
8.2.5	CP0059	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 195 X 80 CM	UN	1	1.937,41	2.442,49	2.442,49	0,28 %
8.2.6	CP0060	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 70 X 80 CM	UN	1	703,06	886,34	886,34	0,10 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.7	ED-50961	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m²	1,5	720,16	907,90	1.361,85	0,16 %
8.2.8	CP0061	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56	UN	1	8.360,38	10.539,93	10.539,93	1,21 %
8.2.9	CP0062	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92	UN	1	12.221,69	15.407,88	15.407,88	1,77 %
8.2.10	CP0063	Próprio	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10	UN	1	4.024,13	5.073,22	5.073,22	0,58 %
8.2.11	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	45,99	17,51	22,07	1.014,99	0,12 %
8.2.12	CP0064	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,70 X 2,10M - PA-01	UN	3	932,71	1.175,86	3.527,58	0,41 %
8.2.13	CP00149	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,90 X 2,10 M - PA-02	UN	2	1.199,20	1.511,83	3.023,66	0,35 %
8.2.14	CP0065	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 1,20 X 1,00 M - PA-03	UN	1	761,40	959,89	959,89	0,11 %
8.2.15	CP00150	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 1,10 X 2,10 M - PA-04	UN	1	1.465,69	1.847,79	1.847,79	0,21 %
8.2.16	CP0066	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,80 X 1,50 M - PA-05	UN	1	761,40	959,89	959,89	0,11 %
8.2.17	CP00151	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (120X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO - PV -01	un	1	2.926,17	3.689,02	3.689,02	0,42 %
8.2.18	11944	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,66	526,22	663,40	437,84	0,05 %
9			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA			1		49.707,99	5,71 %
9.1			ALIMENTAÇÃO			1		1.745,70	0,20 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.1	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	23,04	29,04	58,08	0,01 %
9.1.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	9,08	11,44	205,92	0,02 %
9.1.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	90,7	12,41	15,64	1.418,54	0,16 %
9.1.4	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12,53	15,79	31,58	0,00 %
9.1.5	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12,53	15,79	31,58	0,00 %
9.2			ESGOTO		1			3.527,82	0,41 %
9.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	43,71	55,10	1.322,40	0,15 %
9.2.2	10.25.13	SUDECAP	P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE	UN	21	50,57	63,75	1.338,75	0,15 %
9.2.3	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	82,60	104,13	728,91	0,08 %
9.2.4	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	22,73	28,65	28,65	0,00 %
9.2.5	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	25,77	32,48	32,48	0,00 %
9.2.6	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	20,67	26,05	52,10	0,01 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.7	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,57	34,14	43,04	24,53	0,00 %
9.3			PLUVIAL			1		19.170,05	2,20 %
9.3.1	ED-49915	SETOP	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	8	739,76	932,61	7.460,88	0,86 %
9.3.2	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	37,08	46,74	93,48	0,01 %
9.3.3	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25	43,43	54,75	1.368,75	0,16 %
9.3.4	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	79,55	100,28	100,28	0,01 %
9.3.5	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	129	50,17	63,24	8.157,96	0,94 %
9.3.6	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	22,06	71,51	90,15	1.988,70	0,23 %
9.4			VENTILAÇÃO			1		526,70	0,06 %
9.4.1	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	19,13	24,11	24,11	0,00 %
9.4.2	89814	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	17,34	21,86	43,72	0,01 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.4.3	10.48.40	SUDECAP	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	2	14,52	18,30	36,60	0,00 %
9.4.4	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	14,96	14,05	17,71	264,94	0,03 %
9.4.5	CP0075	Próprio	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1	25,00	31,51	31,51	0,00 %
9.4.6	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	16,64	20,97	125,82	0,01 %
9.5			ÁGUA FRIA		1			24.737,72	2,84 %
9.5.1	ED-50323	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	45,71	57,62	172,86	0,02 %
9.5.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	108,92	137,31	137,31	0,02 %
9.5.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	82,58	104,10	728,70	0,08 %
9.5.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	127,06	160,18	320,36	0,04 %
9.5.5	ED-50329	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23	351,72	443,41	10.198,43	1,17 %
9.5.6	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	33,53	42,27	84,54	0,01 %
9.5.7	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	86,14	108,59	542,95	0,06 %
9.5.8	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	10,65	13,42	402,60	0,05 %
9.5.9	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	19,34	24,38	48,76	0,01 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.5.10	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21	14,37	18,11	380,31	0,04 %
9.5.11	CP0077	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	10	13,80	17,39	173,90	0,02 %
9.5.12	CP0078	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1	12,60	15,88	15,88	0,00 %
9.5.13	CP0079	Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	17,44	21,98	65,94	0,01 %
9.5.14	96747	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11	7,93	9,99	109,89	0,01 %
9.5.15	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,66	15,96	63,84	0,01 %
9.5.16	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	41,82	52,72	579,92	0,07 %
9.5.17	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,77	19,35	24,39	262,68	0,03 %
9.5.18	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,83	19,19	24,19	286,16	0,03 %
9.5.19	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,54	30,80	38,82	642,08	0,07 %
9.5.20	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	47,99	60,50	544,50	0,06 %
9.5.21	CP0080	Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	23,78	29,97	29,97	0,00 %
9.5.22	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,08	11,44	11,44	0,00 %
9.5.23	CP0081	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	3.543,55	4.467,35	8.934,70	1,03 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1			105.304,90	12,10 %
10.1	ED-49004	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	17	32,31	40,73	692,41	0,08 %
10.2	ED-49004	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	51	32,31	40,73	2.077,23	0,24 %
10.3	ED-49004	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	48	32,31	40,73	1.955,04	0,22 %
10.4	ED-49001	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	17	22,61	28,50	484,50	0,06 %
10.5	ED-48995	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	17	10,10	12,73	216,41	0,02 %
10.6	ED-48995	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	51	10,10	12,73	649,23	0,07 %
10.7	ED-48995	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	17	10,10	12,73	216,41	0,02 %
10.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48	8,38	10,56	506,88	0,06 %
10.9	ED-49010	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	48	58,70	74,00	3.552,00	0,41 %
10.10	ED-49010	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	144	58,70	74,00	10.656,00	1,22 %
10.11	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	542	2,71	3,41	1.848,22	0,21 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	443	2,71	3,41	1.510,63	0,17 %
10.13	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	329	2,71	3,41	1.121,89	0,13 %
10.14	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	168	2,71	3,41	572,88	0,07 %
10.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	368	3,90	4,91	1.806,88	0,21 %
10.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	3,90	4,91	2.946,00	0,34 %
10.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	410	3,90	4,91	2.013,10	0,23 %
10.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13	6,03	7,60	98,80	0,01 %
10.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87	6,03	7,60	661,20	0,08 %
10.20	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	6,03	7,60	380,00	0,04 %
10.21	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	148	6,03	7,60	1.124,80	0,13 %
10.22	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	148	6,03	7,60	1.124,80	0,13 %
10.23	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	148	6,03	7,60	1.124,80	0,13 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.24	CP0039	Próprio	PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL	UN	16	4,97	6,26	100,16	0,01 %
10.25	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	35,94	45,30	271,80	0,03 %
10.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	29,54	37,24	1.191,68	0,14 %
10.27	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	57,86	72,94	145,88	0,02 %
10.28	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	34,17	43,07	129,21	0,01 %
10.29	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	91	33,59	42,34	3.852,94	0,44 %
10.30	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	35,82	45,15	45,15	0,01 %
10.31	CP0040	Próprio	PLACA UNHA 4"X4" - 2 TOMADAS - CAIXA 4"X4" PVC	UN	2	43,40	54,71	109,42	0,01 %
10.32	CP0041	Próprio	CAIXA 4"X4" PVC	UN	2	7,94	10,00	20,00	0,00 %
10.33	ED-49197	SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2	206,52	260,35	520,70	0,06 %
10.34	ED-49497	SETOP	POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE)	un	5	1.893,77	2.387,47	11.937,35	1,37 %
10.35	11.83.13	SUDECAP	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG	UN	5	98,57	124,26	621,30	0,07 %
10.36	CP0044	Próprio	LUMINÁRIA LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W	UN	6	1.144,23	1.442,53	8.655,18	0,99 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.37	ED-51084	SETOP	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2	U	21	17,04	21,48	451,08	0,05 %
10.38	CP0045	Próprio	SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELECÔNICO DE AÇO GALVANIZADO	UN	3	112,92	142,35	427,05	0,05 %
10.39	CP0089	Próprio	SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELECÔNICO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1	225,84	284,71	284,71	0,03 %
10.40	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20	32,89	41,46	829,20	0,10 %
10.41	CP0088	Próprio	ELERODUTO FLEXIVÉL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100	32,03	40,38	4.038,00	0,46 %
10.42	CP0048	Próprio	FITA PERIGO DE TENSÃO	M	5,2	5,06	6,37	33,12	0,00 %
10.43	ED-49228	SETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	un	15	23,51	29,63	444,45	0,05 %
10.44	ED-49230	SETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	un	5	23,51	29,63	148,15	0,02 %
10.45	ED-49232	SETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	un	1	23,51	29,63	29,63	0,00 %
10.46	ED-49281	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A	un	10	70,01	88,26	882,60	0,10 %
10.47	ED-49272	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	un	1	52,68	66,41	66,41	0,01 %
10.48	ED-49270	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	un	1	52,68	66,41	66,41	0,01 %
10.49	ED-49271	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	1	52,68	66,41	66,41	0,01 %
10.50	ED-49265	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A	un	1	339,63	428,17	428,17	0,05 %
10.51	ED-49284	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	1	98,31	123,93	123,93	0,01 %
10.52	ED-49287	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A	un	2	98,31	123,93	247,86	0,03 %
10.53	ED-49281	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A	un	2	70,01	88,26	176,52	0,02 %
10.54	11.93.02	SUDECAP	SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE	UN	12	77,00	97,07	1.164,84	0,13 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.55	ED-15115	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	3	131,67	165,99	497,97	0,06 %
10.56	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,63	28,26	35,62	271,78	0,03 %
10.57	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	26	28,24	35,60	925,60	0,11 %
10.58	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	14,26	17,97	107,82	0,01 %
10.59	ED-13337	SETOP	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	13	160,54	202,39	2.631,07	0,30 %
10.60	ED-13338	SETOP	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	58	183,03	230,74	13.382,92	1,54 %
10.61	ED-49402	SETOP	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	26	44,63	56,26	1.462,76	0,17 %
10.62	CP0049	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -+2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.697,19	2.139,64	2.139,64	0,25 %
10.63	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	702,42	885,54	885,54	0,10 %
10.64	CP0050	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - +2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	965,76	1.217,53	1.217,53	0,14 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.65	ED-49272	SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	un	3	52,68	66,41	199,23	0,02 %
10.66	ED-48701	SETOP	TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1	14,03	17,68	17,68	0,00 %
10.67	ED-49199	SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2	757,96	955,56	1.911,12	0,22 %
10.68	CP0053	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	37	12,21	15,39	569,43	0,07 %
10.69	CP0046	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENVELOPADO EM COCRETO	M	21	154,14	194,32	4.080,72	0,47 %
10.70	CP0048	Próprio	FITA PERIGO DE TENSÃO	M	15	5,06	6,37	95,55	0,01 %
10.71	CP0054	Próprio	ETIQUETA DE TENSÃO C/ 18 UNIDADES	UN	2	19,88	25,06	50,12	0,01 %
10.72	CP0052	Próprio	ABRAÇADEIRA DE NAYLON PARA FIXAÇÃO DE CONDUTORES	UN	90	0,08	0,10	9,00	0,00 %
11			CABEAMENTO ESTRUTURADO		1			18.035,58	2,07 %
11.1	ED-15762	SETOP	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	11	68,75	86,67	953,37	0,11 %
11.2	ED-15752	SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	4	39,55	49,86	199,44	0,02 %
11.3	ED-5630	SETOP	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	26	28,20	35,55	924,30	0,11 %
11.4	ED-48365	SETOP	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	500	9,15	11,53	5.765,00	0,66 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.5	CP0033	Próprio	CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO	UN	14	31,64	39,88	558,32	0,06 %
11.6	11.11.01	SUDECAP	ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM	M	45	41,30	52,06	2.342,70	0,27 %
11.7	11.11.60	SUDECAP	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UN	3	9,37	11,81	35,43	0,00 %
11.8	11.11.40	SUDECAP	DERIVAÇÃO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X50 MM	UN	1	65,50	82,57	82,57	0,01 %
11.9	CP0034	Próprio	SÁIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	22	17,46	22,01	484,22	0,06 %
11.10	CP0035	Próprio	SÁIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	2	10,77	13,57	27,14	0,00 %
11.11	11.11.16	SUDECAP	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA	UN	27	15,89	20,03	540,81	0,06 %
11.12	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6	28,26	35,62	213,72	0,02 %
11.13	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	30,05	37,88	151,52	0,02 %
11.14	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54	14,26	17,97	970,38	0,11 %
11.15	CP0041	Próprio	CAIXA 4"X4" PVC	UN	3	7,94	10,00	30,00	0,00 %
11.16	CP0037	Próprio	RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 670MM	UN	1	673,56	849,15	849,15	0,10 %
11.17	ED-48373	SETOP	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	cj	2	1.423,37	1.794,44	3.588,88	0,41 %
11.18	ED-48375	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	un	1	76,65	96,63	96,63	0,01 %
11.19	CP0038	Próprio	BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK	UN	1	35,01	44,13	44,13	0,01 %
11.20	ED-48377	SETOP	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	cj	1	141,09	177,87	177,87	0,02 %
12			INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO		1			1.758,54	0,20 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4	175,91	221,76	887,04	0,10 %
12.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9	28,09	35,41	318,69	0,04 %
12.3	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	5	27,07	34,12	170,60	0,02 %
12.4	ED-50201	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	7	19,88	25,06	175,42	0,02 %
12.5	ED-50205	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2	19,88	25,06	50,12	0,01 %
12.6	ED-50200	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1	16,91	21,31	21,31	0,00 %
12.7	ED-50204	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S10", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2	19,88	25,06	50,12	0,01 %
12.8	ED-50199	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4	16,91	21,31	85,24	0,01 %
13			AR COMPRIMIDO		1			376,75	0,04 %
13.1	CP0027	Próprio	ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8"	UN	8	3,88	4,89	39,12	0,00 %
13.2	CP0028	Próprio	TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8"	UN	3	11,14	14,04	42,12	0,00 %
13.3	CP0029	Próprio	CURVA RAI0 LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8"	UN	3	9,29	11,71	35,13	0,00 %
13.4	CP0031	Próprio	REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4"	UN	1	54,96	69,28	69,28	0,01 %
13.5	CP0032	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8"	UN	1	151,59	191,10	191,10	0,02 %
14			LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		1			71.153,44	8,17 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.1	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	904,83	1.140,71	3.422,13	0,39 %
14.2	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1.247,65	1.572,91	6.291,64	0,72 %
14.3	CP0018	Próprio	BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, - FOR NEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.572,69	1.982,69	1.982,69	0,23 %
14.4	CP0019	Próprio	BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM	UN	1	905,48	1.141,53	1.141,53	0,13 %
14.5	CP0020	Próprio	BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.207,01	1.521,67	1.521,67	0,17 %
14.6	CP0021	Próprio	BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.323,10	1.668,03	1.668,03	0,19 %
14.7	CP00152	Próprio	BANCADA GRANITO CINZA TRIPLA 50 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.582,07	2.582,07	2.582,07	0,30 %
14.8	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3	308,95	389,49	1.168,47	0,13 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.9	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	758,98	956,84	3.827,36	0,44 %
14.10	ED-50329	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19	351,72	443,41	8.424,79	0,97 %
14.11	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	1.177,86	1.484,92	23.758,72	2,73 %
14.12	ED-50316	SETOP	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	153,00	192,88	192,88	0,02 %
14.13	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	3	229,30	289,07	867,21	0,10 %
14.14	ED-48165	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	3	328,19	413,74	1.241,22	0,14 %
14.15	ED-48180	SETOP	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	31	190,23	239,82	7.434,42	0,85 %
14.16	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	31	59,81	75,40	2.337,40	0,27 %
14.17	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	82,58	104,10	208,20	0,02 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.18	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	31	45,29	57,09	1.769,79	0,20 %
14.19	ED-48156	SETOP	ASSENTO BRANCO PARA VASO	U	7	53,67	67,66	473,62	0,05 %
14.20	10.46.05	SUDECAP	TANQUE DE AÇO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM	UN	1	665,98	839,60	839,60	0,10 %
15			OBRAS COMPLEMENTARES		1			122.817,81	14,11 %
15.1	CP00157	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE INCLUSIVE SAPATA	M	51	514,94	649,18	33.108,18	3,80 %
15.2	CP00146	Próprio	PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE - 2,20X2,50M	UN	2	1.153,93	1.454,75	2.909,50	0,33 %
15.3	CP00147	Próprio	PORTÃO DE CORRER GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -4,50X2,43M	UN	1	3.545,77	4.470,15	4.470,15	0,51 %
15.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	164	83,54	105,31	17.270,84	1,98 %
15.5	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	280	77,74	98,00	27.440,00	3,15 %
15.6	07.38.04	SUDECAP	TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M	M	8	678,12	854,90	6.839,20	0,79 %
15.7	ED-50437	SETOP	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m²	374	30,67	38,66	14.458,84	1,66 %
15.8	ED-50518	SETOP	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	U	1	273,17	344,38	344,38	0,04 %
15.9	17.50.01	SUDECAP	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO	M	79	5,84	7,36	581,44	0,07 %
15.10	15.22.11	SUDECAP	20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	m²	16,4	54,67	68,92	1.130,28	0,13 %
15.11	16.32.070	CPOS/CDHU	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	m²	50	226,31	285,30	14.265,00	1,64 %
16			DRENAGEM		1			19.439,47	2,23 %

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
JABAQUARA

Bancos

B.D.I.
Padrão - 26,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SBC - 07/2023 - Minas Gerais ORSE - 05/2023 - Sergipe SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais POS/CDHU - 05/2023 - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,41	499,37	629,55	1.517,21	0,17 %
16.2	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	11,98	255,96	322,68	3.865,70	0,44 %
16.3	60.33.10	SUDECAP	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283, (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10 X 10 CM	KG	64,42	9,47	11,93	768,53	0,09 %
16.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	46,9	50,17	63,24	2.965,95	0,34 %
16.5	ED-48669	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	68,67	35,43	44,66	3.066,80	0,35 %
16.6	ED-48670	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	16,35	67,70	85,34	1.395,30	0,16 %
16.7	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	54,22	53,58	67,54	3.662,01	0,42 %
16.8	102989	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	9,58	44,06	55,54	532,07	0,06 %
16.9	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,8	478,75	603,56	482,84	0,06 %
16.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,29	78,17	98,54	915,43	0,11 %
16.11	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,48	47,39	59,74	267,63	0,03 %
17			LIMPEZA DA OBRA			1		3.412,40	0,39 %
17.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	380	7,13	8,98	3.412,40	0,39 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

691.153,20
179.407,32
870.560,52