



## COMPOSIÇÕES

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Cópiec.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
COMPOSIÇÃO	CP-01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		362,24	369,29
SINAPI	4417	SARRAPADO APARELHADO *2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1	11,97	11,97
SINAPI	4421	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	5,65	5,65
SINAPI	4513	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,40	20,40
SINAPI	55262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,07	27,05
SINAPI	55310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,77	19,76
SINAPI	54952	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	352,95	351,41
COMPOSIÇÃO	CP-02	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 2,20 M, INCL. BASE - CONFORME PROJETO - REUTILIZAÇÃO	M		15,85	16,21
SINAPI	4421	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,00101010	5,65	5,65
SINAPI	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLÔ 1,20 X 50 M (L X C)	M	1	2,70	2,70
SINAPI	55538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fôrma para viga salomão, em madeira serrada, 2x25 mm, 4 utilizações. AF_05/2017	M2	0,05001010	91,66	96,22
SINAPI	55310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	17,77	19,76
SINAPI	54955	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00555114	350,55	355,50
COMPOSIÇÃO	CP-03	SANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENÇÃO	MES		680,00	680,00
SUDECAP	59.50.09	SANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO	MES	1	680,00	680,00
COMPOSIÇÃO	CP-04	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UN		951,35	967,49
MATED-COTAÇÃO	11242	PADRÃO DE ENTRADA PROVISÓRIO 30KVA TRIFÁSICO POSTE H=7M, 70A		1	517,07	517,07
SINAPI	55247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	20,02	22,54
SINAPI	55264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,74	27,50
COMPOSIÇÃO	CP-05	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONDIÇÃOÁRIA (INCLUSIVE BASE DE CONCRETO)	UN		507,76	526,93
SINAPI	3145	ITA VIDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0159	13,64	13,64
SINAPI	12775	HIDROMETRO UNICATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTÁVEL FRIA, REDUÇORA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	1	159,90	159,90
SINAPI	3729	GT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, SITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1	150,28	150,28
SINAPI	20050	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,26	16,53	16,53
SINAPI	20053	SOLUÇÃO PREPARADORA / UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	0,054	85,35	85,35
SINAPI	55335	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,542	2,41	2,41
SINAPI	54959	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05	423,04	430,55
SINAPI	55309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,43	27,45
SINAPI	55310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	17,77	19,76
SINAPI	55245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9264	19,07	21,34
SINAPI	55267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9264	25,69	28,70
COMPOSIÇÃO	CP-06	CONTAINER DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MES		1.400,00	1.400,00
SUDECAP	59.50.05	CONTAINER 6,0X2,50X2,52M COM LAVATÓRIO	MES	1	1.400,00	1.400,00
COMPOSIÇÃO	CP-07	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN		2.400,00	2.400,00
SUDECAP	59.50.20	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	1.200,00	1.200,00
SUDECAP	59.50.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	1.200,00	1.200,00
COMPOSIÇÃO	CP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		14.714,04	16.964,58
SINAPI	50776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	252	50,05	57,73
SINAPI	50777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	95,55	114,12
COMPOSIÇÃO	CP-08	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTACA STRAUSS	UN		4.800,00	4.800,00
SUDECAP	59.20.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTACA STRAUSS	UN	1	4.800,00	4.800,00
COMPOSIÇÃO	CP-09	ESTACA STRAUSS - ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM D= 380 MM	M		174,05	177,20
SINAPI	57445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 510 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,15	4,51	4,51
SINAPI	55310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	17,77	19,76
SINAPI	52	ACD CA-50, 6,5 MM, VERGALHO	KG	1,20000000	5,43	5,43
SINAPI	43055	ACD CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHO	KG	5,552	6,92	6,92
SINAPI	1579	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	33	0,75	0,75
SUDECAP	55.01.03	BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE	M3	0,09	175,15	175,15
SUDECAP	55.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,05	205,55	205,55
SUDECAP	59.20.09	CONFECÇÃO DE ESTACA STRAUSS D=380MM/420MM-55T/75T	M	1	55,00	55,00
COMPOSIÇÃO	CP-10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3		668,31	671,25
SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 5953)	M3	1,05	612,65	612,65
SINAPI	55259	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4074	19,52	21,75