



- AREA DE ATERRO
- AREA DE CORTE
- TALUDE ATERRO 1V:1,5H
- TALUDE CORTE 1V:1,5H

COTA ACABADA

- NOTAS :
- MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
 - OS TALUDES DE CORTE TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H E OS ATERROS TERÃO INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1V:1,5H, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
 - OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESURA MÁXIMA DE 20cm (ANTES DA COMPACTAÇÃO), DEVENDO O CORPO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% E OS 80cm FINAIS O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERÃO SER EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO RELATÓRIO DEVERÁ SER ENVIADO AO PROPRIETÁRIO DA OBRA.
 - OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADUBADO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE À EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.
 - A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERÁ SER ESTRADEADA OU FIXADA COM AUXÍLIO DE TELA TIPO NORTE Nº 5,720 P. OU SIMILAR, ONDE NECESSÁRIO.
 - A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE À TERRAPLENAGEM.
 - NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL.
 - AS SUPERFÍCIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER SELADAS COM ROLO LISO DE PNEUS.

- NOTAS IMPORTANTES :
- CONSIDERADA UMA LIMPEZA NO TERRENO INTERIO (RASPAGEM) DE 15cm PARA RETIRADA DE VEGETAÇÃO SUPERFICIAL E MATERIAL NÃO ADEQUADO.
 - PARA PROJETOS DE CONTENÇÕES E DRENAGEM VER FOLHA ESPECÍFICA.

RESUMO DOS VOLUMES :

Situação de projeto	
Situação:	Bota-fora
Volume s/ empolamento (m³)	829,47
Volume c/ empolamento (m³)	1.036,84
Bota Fora de Material da Limpeza s/ Empolamento (m³)	277,88
Bota Fora de Material da Limpeza c/ Empolamento (m³)	347,34
Aterro realizado dentro do terreno(m³)	357,31

PLANTA
ESC 1:75

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER	
REV. 00	DATA 26/03/21	SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
REV. 01	DATA 06/04/21	RESPONSÁVEL TÉCNICO	HUGO KENJI INATOMI
REV. 02	DATA 06/05/21		

NÚMERO 063
CONTEÚDO DA PRANCHA

DISCIPLINA TERRAPLENAGEM

ETAPA PROJETO BÁSICO

DATA 26/03/2021
FOLHA 01/03
REVISÃO 2

UBS - VALE DOS COQUEIROS
IMPLANTAÇÃO - PLANTA

CREA/SP 5063373661 D

NOTAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	26/03/21	EMIÇÃO INICIAL
01	06/04/21	CORREÇÃO DATA DO CARIMBO. ALTERAÇÃO DA TABELA E VOLUMES
02	06/05/21	ADICIONADA MALHA DE COORDENADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	HUGO KENJI INATOMI
CREA/SP 5063373661 D	

DIREITOS RESERVADOS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, É PROIBIDA. A RESPONSABILIDADE É DO RESPONSÁVEL. AS MEDIDAS LEGAIS CABEREM.