CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1039909-94/2017	843855/2017/ME/	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	06-22 (N DES.)	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	SANTA LUZIA - MG	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO									404.052,44	
1.			REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO					-	404.052,44	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.576,89	
1.1.1.	Composição	CP-01	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	2,00	718,35	BDI 1	879,76	1.759,52	RA
1.1.2.	Composição	CP-02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	3,00	1.044,01	BDI 1	1.278,60	3.835,80	RA
1.1.3.	Composição	CP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	8.150,22	BDI 1	9.981,57	9.981,57	RA
1.2.			ARQUIBANCADA					-	2.463,00	
1.2.1.	Composição	CP-03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 20 MM.	M2	60,00	33,52	BDI 1	41,05	2.463,00	RA
1.3.			DRENAGEM					-	4.571,15	
1.3.1.	Composição	CP-04	GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA CANALETA LARGURA 300MM	M	40,12	86,84	BDI 1	106,35	4.266,76	RA
1.3.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,80	28,24	BDI 1	34,59	304,39	RA
1.4.			FECHAMENTO					-	349.760,03	
1.4.1.	Composição	CP-05	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	133,88	520,92	BDI 1	637,97	85.411,42	RA
1.4.2.	Composição	CP-06	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA.	M2	510,93	234,01	BDI 1	286,59	146.427,43	RA
1.4.3.	Composição	CP-06	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA.	M2	384,80	234,01	BDI 1	286,59	110.279,83	RA
1.4.4.	Composição	CP-08	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,67	1.100,42	BDI 1	1.347,68	7.641,35	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	29.396,87	
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,98	760,79	BDI 1	931,74	27.001,83	RA
1.5.2.	Composição	CP-09	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS.	U	1,00	367,49	BDI 1	450,07	450,07	RA
1.5.3.	Composição	CP-10	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,48	107,76	BDI 1	131,97	63,35	RA
1.5.4.	Composição	CP-11	ESCADA EM CONCRETO NÃO ARMADO, UNSINADO, FCK = 20 MPA, MOLDADA IN LOCO.	M3	0,57	1.258,14	BDI 1	1.540,84	878,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1039909-94/2017	843855/2017/ME/	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-22 (N DES.)	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	SANTA LUZIA - MG	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO									404.052,44	
1.5.5.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,50	96,38	BDI 1	118,04	1.003,34	RA
1.6.			**LIMPEZA DA OBRA**					-	**2.284,50**	
1.6.1.	Composição	CP-13	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	997,60	1,87	BDI 1	2,29	2.284,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA LUZIA - MG
Local

sexta-feira, 22 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Itamar Rezende de Magalhães
CREA/CAU: CREA 44122 / D (VISTO)
ART/RRT: MG20221158629

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D