MENU

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	843855/2017/ME/CAIXA	1039909-94/2017	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	REFORMA CAMPO DO LONDRINA 1	2
F	LOTE	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	398.475,55	
F	Meta	1.	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO		-					
F	Nível 2	1.1.	ADMINISTRACÃO LOCAL		-					
F	Serviço	1.1.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	2,00	1 mês x 2 containers	1.Adı	*Administração Local*	2,00	
F	Serviço	1.1.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	3,00	3 meses x 1 container	1.Adı	*Administração Local*	3,00	
F	Serviço	1.1.3.	ADMINISTRACÃO LOCAL	U	1,00	1UNIDADE	1.Adı	*Administracão Local*	1,00	
F	Nível 2	1.2.	ARQUIBANCADA		-					
F	Serviço	1.2.1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 20 MM.	M2	60,00	174M2 - 114M2 = 60M2	2.Arc	*Arquibancada - Emboço*	60,00	
F	Nível 2	1.3.	DRENAGEM		-					
F	Serviço	1.3.1.	GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA CANALETA LARGURA 300MM	M	40,12	40,12 M LINEAR	3.Dre	*Drenagem - Grelha*	40,12	
F	Serviço	1.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	8,80	0,2M X 0,4M X 110M = 8,8M3	4.Dre	*Drenagem - Reaterro*	8,80	
F	Nível 2	1.4.	FECHAMENTO		-					
F	Serviço	1.4.1.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	133,88	(127,50) X 1,05H = 133,88M²	5.Fec	*Fechamento - Guarda Corpo*	133,88	
F	Serviço	1.4.2.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA.	M2	510,93	86,10X2UNX3,0=516,6 M2 - 5,67M² = 510,93M2	6.Fec	*Fechamento - Alambrado e portão*	510,93	
F	Serviço	1.4.3.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INCLUSIVE BASE EM ESTACA BROCA DIÂMETRO D=30 CM, COMP. 80CM ARMADA.	M2	384,80	48,1MX2X4=384,80 M2	6.Fec	*Fechamento - Alambrado e portão*	384,80	
F	Serviço	1.4.4.	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,67	1,80 X 2,10 + 0,90X2,10 = 5,67	6.Fec	*Fechamento - Alambrado e portão*	5,67	
F	Nível 2	1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
F	Serviço	1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,98	(69,47*1,80) + (3,88*3,82) + (14,20*1,95) + (31,90*3,90)- 2,13m2(acessilidade) = 289,85m2 x 0,10m = 28,98m3	8.Ser	*Serviços complementares - passeio*	28,98	
F	Serviço	1.5.2.	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS.	U	1,00	1 UNIDADE PROJETADA	7.Ser	*Serviços complementares (exceto passeio)*	1,00	
F	Serviço	1.5.3.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,48	3x0,4 x 0,4 = 0,48	7.Ser	*Serviços complementares (exceto passeio)*	0,48	
F	Serviço	1.5.4.	ESCADA EM CONCRETO NÃO ARMADO, UNSINADO, FCK = 20 MPA, MOLDADA IN LOCO.	M3	0,57	[(0,18 x 0,30)/2 = 0,027 x 1,95 x 5 = 0,27m³] + (5x0,3x1,95x0,10 = 0,30m³) = 0,57m³	7.Ser	*Serviços complementares (exceto passeio)*	0,57	
F	Serviço	1.5.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,50	Vedação ao lado da rampa e da escada: 15,70 x 1,06 = 8,50m2	7.Ser	*Serviços complementares (exceto passeio)*	8,50	
F	Nível 2	1.6.	LIMPEZA DA OBRA		-					
F	Serviço	1.6.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	997,60	Área dos pisos da arquibancada e dos passeios somada a uma faixa de 2 metros em todo o perimetro dos alambrados: 356,20 + 189,00 + (45*2*2) + (86,10*2*2) = 997,60m2	9.Lim	*Limpeza finalde obra*	997,60	

SANTA LUZIA - MG
Local

sexta-feira, 22 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Itamar Rezende de Magalhães
CREA/CAU: CREA 44122 / D (VISTO)
ART/RRT: MG20221158629

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D